



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 marca 2004 r.

Nr 27

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 740 – nr 19/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt 2250

UCHWAŁY RAD GMIN

- 741 – nr XXXVI/301/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Naramowice - ul. Czarnucha” - część północna 2251
- 742 – nr XXXVI/302/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Naramowice - ul. Czarnucha” - część południowa 2266
- 743 – nr XII/73/2004 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 rok 2281
- 744 – nr XII/80/2004 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrisy 2294
- 745 – nr XIII/79/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Brodnica na 2004 rok 2295
- 746 – nr XV/83/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. 2306
- 747 – nr XV/86/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej 2317
- 748 – nr XX/152/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2004 rok 2317
- 749 – nr XX/154/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Gostyń 2334
- 750 – nr XIV/141/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2335

OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

- 751 – obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie 2341
- 752 – obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 2341

SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

753 – z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku 2342

INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU

754 – z dnia 23 lutego 2004 r. o wpisie do rejestru zabytków 2344

KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

755 – z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2004 roku 2346

KOMUNIKAT STAROSTY CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO

756 – z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w 2004 r. 2347

740

ROZPORZĄDZENIE Nr 19/04 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976, oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450, Nr 122, poz. 1144, Nr 208, poz. 2020), zarządza się, co następuje:

§1. W związku ze stwierdzeniem w dniu 17.02.2004 r. w województwie kujawsko-pomorskim, miejscowości Paryż gmina Żnin, powiat żniński wścieklizny u lisa wolno żyjącego (bad. lab. ZHW w Bydgoszczy nr 291 Bad/04 z dnia 17.02.2004 r.) uznaje się w województwie wielkopolskim poniżej wymienio-

ne miejscowości, w ich granicach administracyjnych za obszary na których występuje zagrożenie wystąpienia wścieklizny:

- w powiecie wągrowieckim:

w gminie Wapno: Aleksandrowo, Komasin, Srebrna Góra.

§2. Na granicach obszarów określonych w §1 nakazuje się umieścić przy drogach, ścieżkach dla pieszych i parkingach czytelne tablice informujące o zagrożeniu wystąpienia wścieklizny.

§3. 1. W przypadku, gdy obwód łowiecki w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002, Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz zm. przen. Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) znajduje się w całości lub części, na obszarze, o którym mowa w §1, to w tym obwodzie łowieckim zakazuje się polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych.

nych nakazanych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz polowań indywidualnych.

2. Na obszarach określonych w §1 zakazuje się:

1) wprowadzania do obrotu gospodarczego:

- a) towarów pochodzących z polowań indywidualnych i odstrzałów sanitarnych,
- b) zwłok zwierząt padłych wskutek wścieklizny,

2) swobodnego wypuszczania psów i kotów.

§4. Zakazy, o których mowa w §3 obowiązują wszystkie osoby zamieszkałe oraz osoby czasowo przebywające na obszarach określonych w §1, a także użytkowników, właści-

cieli i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§5. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego.

§6. Rozporządzenie obowiązuje przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Wapno, a następnie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

741

UCHWAŁA Nr XXXVI/301/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Naramowice - ul. Czarnucha” - część północna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141 poz. 943, z 1999 r. Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279 z 2000 r. Nr 12 poz. 136 i Nr 109 poz. 1157 z 2001 r. Nr 14 poz. 124 z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 Nr 154, poz. 1804 i Nr 5 poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112 i Nr 25 poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. i 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Miasta Poznania uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Naramowice - ul Czarnucha” - część północna, zwany dalej planem.

§1. Plan obejmuje obszar położony pomiędzy projektowaną ulicą zbiorczą ul Rubież i Północną Kolejową Obwodnicą Towarową o powierzchni około 49,2 ha Granicę obszaru obowiązywania planu określa rysunek planu

§2. 1. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu opracowany w skali 1:2.000 na miejskiej mapie numerycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) rysunek przedstawiający sieć infrastruktury technicznej opracowany w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (niepublikowany),

3) prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (niepublikowana).

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Mw.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Mj.
3. Tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO.
4. Tereny usług nauki, oznaczone na rysunku planu symbolem UN.
5. Tereny usług kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem 1UK.
6. Tereny sakralne i kościelne, oznaczone na rysunku planu symbolem 2UK.

7. Tereny usług ogólnomiejskich, oznaczone na rysunku planu symbolem Uo.
 8. Tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZD.
 9. Tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/ks.
 10. Tereny publicznej infrastruktury transportowej i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami z literą „k”: ulice zbiorcze - kZ ulice lokalne - kL, ulice dojazdowe - kD, ulice, aleje i place przeznaczone dla ruchu komunikacji publicznej - kA, ciągi i place przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerów - kX.
 11. Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.
 12. Zasady ochrony akustycznej.
 13. Zasady kształtowania sfery przestrzenno -wizualnej.
- §4.** 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) Przeznaczenie terenów,
 - 2) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych sposobach zagospodarowania - ściśle określone,
 - 3) Linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne,
 - 4) Symbole graficzne oznaczające zwarte pierzeje zabudowy, dominanty urbanistyczne i architektoniczne, elewacje o szczególnym znaczeniu i wymogach architektonicznych, osie widokowe, przejścia bramowe oraz skupiska drzew ozdobnych,
 - 5) Klasyfikacja ulic oraz lokalizacje zjazdów zdefiniowanych jako obligatoryjne,
 - 6) Przebieg istniejącego uzbrojenia magistralnego,
 - 7) Granica opracowania planu.
2. Pokazaną na rysunku planu geometrię jezdni, dróg rowerowych, chodników, przejść dla pieszych oraz rozwiązania na skrzyżowaniach, lokalizacje przystanków komunikacji publicznej i zjazdów nieobligatoryjnych ustala się jako zalecane.
- §5.** Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. planie - rozumie się plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
 2. uchwale - rozumie się niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania,
 3. przepisach szczególnych i odrębnych - rozumie się przepisy prawa,
 4. rysunku planu - rozumie się rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 5. przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 6. przeznaczeniu uzupełniającym - rozumie się rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 7. funkcji terenu - rozumie się synonim przeznaczenia podstawowego,
 8. obszarze, terenie, polu inwestycyjnym - rozumie się obszar, teren lub pole inwestycyjne o określonej funkcji lub określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
 9. obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię określającą odległość, w jakiej muszą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu. Przed obowiązującą linią zabudowy mogą być sytuowane: balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,20 m od lica ściany budynku na wysokości od pierwszej kondygnacji; światło przejścia pod wysuniętymi elementami budynku musi wynosić minimum 3,20 m,
 10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu. Przed nieprzekraczalną linią zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, ryzality, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m od lica ściany budynku, w przypadku gdy nieprzekraczalna linia zabudowy nie pokrywa się z linią rozgraniczającą ulicy. Natomiast, gdy nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa się z linią rozgraniczającą ulicy, to przed nieprzekraczalną linią zabudowy mogą być sytuowane: balkony, tarasy i wykusze o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m od lica ściany budynku na wysokości od pierwszej kondygnacji; światło przejścia pod wysuniętymi elementami budynku musi wynosić minimum 3,20 m,
 11. powierzchni zainwestowania - rozumie się sumę powierzchni terenów zajętych przez obiekty budowlane, parkingi, drogi i trakty piesze, oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe o nawierzchni nieprzepuszczalnej, z wyłączeniem obiektów małej architektury,
 12. powierzchni zabudowy - rozumie się sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na określonym terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej - w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej,
 13. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację o powierzchni nie mniejszej niż 20 m²,
 14. zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań lub zespół takich budynków, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz powierzchnią terenu biologicznie czynną,
 15. zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym, bliźniaczym i szere-

- gowym, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz powierzchnią terenu biologicznie czynną,
16. obiekcie użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, poczty lub telekomunikacji oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się budynek biurowy i socjalny,
 17. modernizacji - rozumie się bieżącą konserwację budynku,
 18. remoncie - rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
 19. budowie - rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego,
 20. zieleni ozdobnej - rozumie się pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska, niestanowiące zbiorowisk leśnych, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej,
 21. terenach zieleni izolacyjnej - rozumie się tereny pokryte trwale roślinnością drzewiastą, krzewami, pnączami i trawą oraz pasy zadrzewień o szerokości minimum 6,0 m, oddzielające tereny usług od terenów zabudowy mieszkaniowej, a także parkingi od terenów rekreacyjnych i sportowych, stanowiące strefę łagodzenia skutków ewentualnego negatywnego oddziaływania, wywołanego zwłaszcza transportem oraz funkcjonowaniem i korzystaniem z terenów usługowych,
 22. boiskach i urządzeniach do gier małych - rozumie się plenerowe, na wolnym powietrzu boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, powierzchnie i urządzenia do gry w kometkę, ringo, krykieta, minigolfa, ćwiczeń gimnastycznych, tory dla wrotkarzy i deskorolkarzy itp.,
 23. usługach nieuciążliwych - rozumie się usługi niepowodujące uciążliwości takich jak:
 - a) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
 - b) ponadnormatywny hałas i drgania,
 - c) zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
 - d) zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych,
 - e) zanieczyszczenie powietrza,
 - f) składowanie odpadóworaz niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów szczególnych,
 24. istniejących elementach i stanie zagospodarowania przestrzennego: np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych - rozumie się stan istniejący w dniu wejścia w życie planu,
 25. pierzei - rozumie się ciąg elewacji budynków przy ulicy lub placu,
 26. dominancie urbanistycznej - rozumie się element kompozycji urbanistycznej wyróżniający się z otoczenia określonymi cechami np. wysokością, typem architektury, stanowiący akcent przestrzenno - architektoniczny,
 27. dominancie architektonicznej - rozumie się element kompozycji urbanistycznej niewyróżniający się z otoczenia wysokością, lecz akcentujący przestrzeń w zadanym miejscu określonym elementem architektonicznym, taki jak: kafer, wykusz, ryzalit, wieżyczka, iglica, portal itp.,
 28. lokalnym akcencie przestrzennym - rozumie się element kompozycji urbanistycznej w formie pomnika, fontanny, rzeźby,
 29. willi miejskiej - rozumie się wielorodzinny, wolno stojący budynek mieszkalny, sytuowany na wydzielonej działce budowlanej lub sytuowany grupowo w zespole takich budynków,
 30. dachu łamanym polskim - rozumie się dach stromy - dwukondygnacyjny, w którym połacie dachowe oddzielone są gzymsem, uskokiem lub murem (dach mansardowy, polski),
 31. obsłudze transportowej - rozumie się możliwość realizacji zjazdów zdefiniowanych jak w §3 ust. 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430); przy czym ilekroć liczba zjazdów jest limitowana, dotyczy ona łącznej ilości miejsc zjazdów i wyjazdów.
- ## ROZDZIAŁ II
- ### Przepisy szczegółowe
- §6.** 1. Wyznacza się jako funkcję podstawową tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 15Mw, 16Mw, 17Mw, 18Mw, 19Mw 20Mw, 21 Mw i 22Mw, dla których ustala się:
- 1) funkcję uzupełniającą - nieuciążliwe usługi, handel, gastronomię i administrację wbudowane w budynki, lokalizowane przy szczególnie nasyconych ciągach komunikacji pieszej; urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, a także obiekty małej architektury. Lokalizacja ww. usług możliwa po uzyskaniu każdorazowo pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego,
 - 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie 15Mw,
 - 3) zabudowę mieszkaniową zwartą lub zabudowę rozproszoną, np.: typu „willa miejska” o wysokości 3-4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 9,5 m - 14,0 m od poziomu

- terenu do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalną wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m; a dla terenu 22Mw zabudowę mieszkaniową zwartą o wysokości 2-3 kondygnacji nadziemnych, tj. od 6,5 - 11,0 m od poziomu terenu do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalną wysokość kalenicy od poziomu terenu 14,0 m; konieczność zaakcentowania frontu budynku dominantą architektoniczną,
- 4) usytuowanie budynków w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
- 5) obowiązek zachowania ustalonej planem kompozycji przestrzennej placów i alei, wyznaczonych zwartych pierzei zabudowy, dominant urbanistycznych i architektonicznych, osi widokowych, przejść bramowych oraz podkreślenia elewacji o szczególnym znaczeniu i wymogach architektonicznych: wieżyczki, frontony, podcienie, łuki, szczyty, portale, ryzality, kaferki, wykusze itp.
- 6) powierzchnię zabudowy działki do 40%,
- 7) biologicznie czynną powierzchnię działki - minimum 30%, ochronę i obowiązek wkomponowania istniejącej zieleni ozdobnej w zagospodarowanie terenu,
- 8) dachy strome: dwuspadowe, wielospadowe i „łamane - polskie”; wymaga się zachowania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz kąta nachylenia minimalnie 30°, maksymalnie 45°; suma szerokości występow dachu lub kondygnacji użytkowego poddasza nie może przekraczać połowy długości dachu,
- 9) kalenice równoległe do ulicy na osi północ - południe; preferowana kompozycja elewacji frontowych symetryczna względem osi środkowej budynku,
- 10) dachy kryte materiałami budowlanymi wysokiej jakości, zakaz krycia dachu papą i blachą; kolorystykę dachów stosować konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie,
- 11) wykończenie zewnętrzne budynków - tynki szlachetne w kolorach pastelowych; stosować w elewacji kamień naturalny oraz cegłę klinkierową,
- 12) zakaz stosowania przy elewacji materiałów typu siding i tłuczonego szkła,
- 13) możliwość budowy garaży podziemnych; zakaz zabudowy warsztatowej i gospodarczej,
- 14) dla terenu 22 Mw - konieczność opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania, uwzględniającego ustalenia planu, elementy małej architektury oraz zieleń i chodniki na placu zamykającym oś ciągu pieszego, zlokalizowanego na terenie 10c kX,
- 15) obsługę transportową:
- a) terenu 15 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 10 kD,
- b) terenu 16 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulic 10 kD i 11 kD,
- c) terenu 17 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulic 10 kD i 12 kD,
- d) terenu 18 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 11 kD,
- e) terenu 19 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 13 kD,
- f) terenu 20 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 14 kD,
- g) terenu 21 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 12 kD,
- h) terenu 22 Mw - maksimum 2 zjazdy, poza obszarem placu, od ulicy 12 kD,
- i) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. a)-h),
- 16) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej ilości:
- 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie,
 - 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni użytkowej biur,
 - 1 stanowisko na każde - 25 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
 - 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,
- przy czym dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, wynikająca z wymienionych warunków,
- 17) konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych terenów miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi wg punktu 16,
- 18) budowę stacji transformatorowych w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych, wolno stojących lub wbudowanych w budynki o bezpośrednim dostępie z poziomu terenu,
- 19) ogrodzenie działek do wysokości 1,5 m, ażurowe, uzupełniane zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych,
- 20) podpiwniczenie budynków możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej,
- 21) możliwość wydzielenia odrębnych działek budowlanych z terenów zabudowy wielorodzinnej, na podstawie opracowanego planu zagospodarowania działek dla danego pola inwestycyjnego, określającego w sposób jednoznaczny jego podział, pod warunkiem zachowania:
- a) obowiązujących przepisów szczególnych,
 - b) przewidzianego planem % zabudowy działki i % biologicznie czynnej powierzchni działki,
 - c) prawidłowego funkcjonowania projektowanego lub istniejącego obiektu, znajdującego się w granicach utworzonych działek,

- d) zasady wydzielenia wymaganych dróg dojazdowych do obiektów jako dróg wewnętrznych,

Procedurę podziałową należy przeprowadzić przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę,

- 22) możliwość rozpoczęcia budowy nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, uwarunkowaną uprzednią realizacją następujących fragmentów sieci transportowej:

- wybudowanie, poza obszarem planu, co najmniej jednej jezdni projektowanych ulic Nowa Naramowicka - od Lechickiej do S. Stoińskiego i przedłużenia ul. S. Stoińskiego - od Nowej Naramowickiej do ulicy Rubież -10 kL,
- wybudowanie co najmniej jednej jezdni na całej długości ulicy 1 kZ,
- wybudowanie jezdni autobusowej od ul. Nowej Naramowickiej do ul. 1 kZ, poza obszarem planu,
- wybudowanie jezdni i przystanków autobusowych na wszystkich objętych planem terenach kA;
- wybudowanie jezdni na przyległych do poszczególnych terenów ulicach publicznych wraz z ich połączeniami z ulicą 1 kZ.

2. Wyznacza się jako funkcję podstawową tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku

rodzaj zabudowy	minimalna pow. działki (m ²)	minimalna szer. działki (m)	maksymalny % zabudowy działki
Wolno stojąca	400	18,0	30
Bliźniacza	300	11,0	35
Szeregowa	210	7,0	40

Jednocześnie powierzchnia zabudowy wydzielonych działek nie może przekroczyć 200 m².

- 6) zakaz wtórnych podziałów działek,
- 7) biologicznie czynną powierzchnię działki - minimum 40%, ochronę istniejącej zieleni ozdobnej,
- 8) obowiązek stosowania w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej otworów okiennych w każdej ze ścian,
- 9) obowiązek stosowania tynków szlachetnych w kolorach pastelowych,
- 10) dachy dla budynków mieszkalnych - strome: dwuspadowe, wielospadowe i „łamane polskie”; wymaga się zachowania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz kąta nachylenia minimalnie 30°, maksymalnie 45°,
- 11) dachy kryte materiałami budowlanymi wysokiej jakości; zakaz krycia dachu papą i blachą,
- 12) zakaz stosowania przy elewacji materiałów typu siding i tłuczonego szkła,
- 13) podpiwniczenie budynków możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej,
- 14) garaże wraz z pomieszczeniem gospodarczym wbudowane w budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej; w zabudowie wolno stojącej wbudowane lub

planu symbolami 10MJ, 11MJ, 12MJ, 13MJ i 14MJ dla których ustala się:

- 1) funkcję uzupełniającą- nieuciążliwe usługi i administrację: biura, kancelarie itp., lokalizowane na działkach o pow. powyżej 400 m² oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, a także obiekty małej architektury. Lokalizacja ww. usług możliwa po uzyskaniu każdorazowo pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego,
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy na terenie 10MJ i 13MJ w granicach ustalonej funkcji. Obiekty mogą podlegać modernizacji, remontowi i budowie pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu; zmianę sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na terenie 13MJ na ustaloną planem funkcję uzupełniającą, w czasie nie dłuższym niż 5 lat od uchwalenia planu,
- 3) zabudowę działek budynkami wolno stojącymi, bliźniaczymi i szeregowymi o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalną wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy,
- 4) usytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
- 5) minimalną powierzchnię działki oraz % zabudowy działki, odpowiednio dla zabudowy:

połączone z budynkiem mieszkalnym, sytuowane w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy lub tylnej ściany budynku. Powierzchnię zabudowy garażu wraz z pomieszczeniem gospodarczym w zabudowie wolno stojącej, w przypadku połączenia garażu z budynkiem mieszkalnym, ustala się do 50,0 m² i wysokości do 2,5 m od poziomu terenu do gzymsu; dachy strome; nachylenie połaci dachowych w nawiązaniu do bryły budynku mieszkalnego,

- 15) na działkach o powierzchni powyżej 400 m² dopuszcza się nieuciążliwe usługi i administrację - biura, kancelarie, itp. wbudowane w budynki mieszkalne lub połączone z budynkiem mieszkalnym w przypadku skrajnych segmentów zabudowy szeregowej i bliźniaczej oraz zabudowy wolno stojącej, sytuowane w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy lub tylnej ściany budynku. Powierzchnię zabudowy obiektów w przypadku połączenia ich z budynkiem mieszkalnym ustala się do 50,0 m² i wysokości do 3,0 m od poziomu terenu do gzymsu; dachy strome; nachylenie połaci dachowych w nawiązaniu do bryły budynku mieszkalnego,
- 16) zakaz zabudowy warsztatowej,
- 17) dla zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bryły budynków dostosować do charakteru architektury istniejącej: tradycyjna forma, dach stromy, bogaty detal,

- 18) obsługę transportową:
- a) terenu 10 Mj - nieograniczoną ilość zjazdów z ulic 10 kD i 11 kD oraz maksimum 5 zjazdów z ulicy 10 kL,
 - b) terenu 11MJ - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 11 kD oraz maksimum 3 zjazdy z ulicy 10 kL,
 - c) terenu 12MJ - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 12 kD,
 - d) terenu 13MJ - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 10 kD,
 - e) terenu 14MJ - nieograniczoną ilość zjazdów z ulic 10 kD i 16 kD,
 - f) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. a) - e),
- 19) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych działek, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej ilości:
- 1 stanowisko w garażu na 1 budynek mieszkalny,
 - dla działek o szerokości powyżej 7,0 m - 1 stanowisko poza garażem,
 - 1 stanowisko na każde 25 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
 - 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni użytkowej biur,
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
- przy czym dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, wynikająca z wymienionych warunków,
- 20) konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych działek miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi wg punktu 19,
- 21) budowę wolno stojących, małogabarytowych stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o pow. ok. 70,0 m² w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
- 22) ogrodzenia na frontowej granicy działek do wysokości 1,5 m, ażurowe, uzupełniane zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych,
- 23) możliwość rozpoczęcia budowy nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, uwarunkowaną uprzednią realizacją następujących fragmentów sieci transportowej:
- a) dla terenu 13 Mj - wybudowanie jezdni na ulicy Rubież, od ul. Naramowickiej, poza obszarem planu, do ul. 10 kL oraz fragmentu ulicy 10 kD, od 10kL do 10bKA,
 - b) dla terenów 10 Mj i 11 Mj - wybudowanie jezdni na ulicy Rubież, jak pod lit. a) oraz na przylegających do wymienionych terenów fragmentów ulic 10 kD, 11 kD i jednej jezdni ulicy 1 kZ,
 - c) dla terenów 12 Mj i 14 Mj
 - wybudowanie, poza obszarem planu, co najmniej jednej jezdni projektowanych ulic: Nowej Naramowickiej - od Lechickiej do S. Stoińskiego i przedłużenia ul. S. Stoińskiego - od Nowej Naramowickiej do ulicy Rubież-10 kL,
 - wybudowanie co najmniej jednej jezdni na całej długości ulicy 1 kZ,
 - wybudowanie, poza obszarem planu, jezdni autobusowej od ul. Nowej Naramowickiej do ul. 1 kZ,
 - wybudowanie jezdni i przystanków autobusowych na wszystkich objętych planem terenach kA,
 - wybudowanie jezdni na przyległych do poszczególnych terenów ulicach publicznych, wraz z ich połączeniami z ulicą 1 kZ.
3. Wyznacza się tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolami 10UO i 11UO, gdzie:
- 1) dla terenu 10UO ustala się:
- a) budowę szkół: podstawowej i gimnazjum jako oddzielnych budynków dydaktyczno - administracyjnych,
 - b) budowę obiektów sportowych z pełnym zapleczem sportowo - rekreacyjnym jako wspólne lub oddzielne przedsięwzięcie inwestycyjne,
 - c) usytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
 - d) możliwość podziału terenu w ramach istniejącej funkcji,
 - e) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, preferowane dachy strome,
 - f) powierzchnię zabudowy działki do 40%,
 - g) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 30%,
 - h) budowę boisk i urządzeń do gier małych,
 - i) nowe nasadzenia - drzewa i krzewy - szczególnie od ulic,
 - j) obsługę transportową- nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 16 kD,
 - k) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. j),
 - l) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej łącznej ilości:
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych w szkole,
 - 1 stanowisko na każdych 20 uczniów szkoły,
 - m) możliwość rozpoczęcia budowy szkół, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22,
- 2) dla terenu 11UO ustala się:
- a) budowę przedszkola jako budynku wolno stojącego o dwóch kondygnacjach; preferowany dach stromy,
 - b) powierzchnię zabudowy działki do 30%,
 - c) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 40%,

- d) sytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
- e) nowe nasadzenia - drzewa i krzewy - szczególnie od ulicy 10c kA i zabudowy mieszkaniowej,
- f) obsługę transportową- wyłącznie z ulicy 16 kD, przy nieograniczonej ilości zjazdów,
- g) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
- 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych w przedszkolu,
 - 1 stanowisko na każde 10 dzieci uczęszczających do przedszkola,
- h) możliwość rozpoczęcia budowy przedszkola, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22.
4. Wyznacza się jako funkcję podstawową teren usług nauki, oznaczony na rysunku planu symbolem UN, dla którego ustala się:
- 1) budowę obiektów związanych z działalnością naukową, badawczą, dydaktyczną i socjalną wyższych uczelni (park naukowo - technologiczny); zachowanie istniejącej zabudowy w granicach ustalonej funkcji,
 - 2) funkcję uzupełniającą - urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, a także obiekty małej architektury,
 - 3) zachowanie jednotorowej linii napowietrznej WN - 110 kV, zgodnie z ustaleniami wymienionymi w ust. 11, pkt 9; zachowanie istniejącej stacji transformatorowej,
 - 4) minimalną powierzchnię działki - 0,8 ha,
 - 5) sytuowanie obiektów w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
 - 6) powierzchnię zabudowy działki do 40%,
 - 7) wysokość zabudowy do 9,0 m od poziomu terenu do gzymsu; dopuszcza się lokalne przekroczenie wysokości, wynikające z potrzeb technologicznych prowadzonej działalności; preferowane dachy strome; obowiązek zaakcentowania frontu budynków oznaczonych na rysunku planu jako dominanta architektoniczna,
 - 8) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 30%; ochronę i rewitalizację istniejącej zieleni ozdobnej,
 - 9) zakaz budowy hal magazynowych,
 - 10) uciążliwości z racji prowadzenia działalności badawczo - laboratoryjnej nie mogą przekraczać granic własnych działek,
 - 11) obsługę transportową wyłącznie z ulicy 10 kL, przy maksimum 5 zjazdach,
 - 12) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej łącznej ilości;
- 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
 - 1 stanowisko na każdych 10 studentów uczelni,
- 13) z wyjątkiem działki wymienionej w punkcie 2, możliwość rozpoczęcia zabudowy terenu uwarunkowaną uprzednią realizacją następujących fragmentów sieci transportowej:
- wybudowanie, poza obszarem planu, co najmniej jednej jezdni projektowanych ulic Nowej Naramowickiej - od Lechickiej do S. Stoińskiego i przedłużenia ul. S. Stoińskiego - od Nowej Naramowickiej do ulicy Rubież -10 kL,
 - wybudowanie jezdni na całej długości ulicy 10 kL,
 - wybudowanie, poza obszarem planu, jezdni autobusowej - od ul. Nowej Naramowickiej do ulicy 1 kZ,
 - wybudowanie jezdni i przystanków autobusowych na wszystkich objętych planem terenach kA.
5. Wyznacza się teren usług kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK, dla którego ustala się:
- 1) budowę obiektu użyteczności publicznej - osiedlowego domu kultury, mieszczącego m.in. sale kinowe, wystawowe, galerie, kluby profilaktyczne - wychowawcze i zawodowe, administrację publiczną, w tym punkt dyżuru dla policjanta dzielnicy, pocztę, restaurację itp.,
 - 2) sytuowanie obiektu w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy; obowiązek zaakcentowania frontu budynku na osi ulicy 10a kA,
 - 3) wysokość zabudowy 2 kondygnacje, dach stromy,
 - 4) powierzchnię zabudowy działki do 70%,
 - 5) biologicznie czynną powierzchnię działki 30%,
 - 6) obsługę transportową - wyłącznie z ulicy 10 kD, przy nieograniczonej ilości zjazdów,
 - 7) parkowanie - z zastrzeżeniem punktu 8, konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej łącznej ilości:
- 1 stanowisko na każde 4 miejsca w salach widowiskowych,
 - 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni użytkowej biur, urzędów i sal wystawowych,
 - 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne i rekreacyjne,
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
- 8) dopuszcza się realizację części wymogów parkingowych zawartych w pkt 7 w i północnej części terenu 10b kA,
 - 9) konieczność zapewnienia w granicach terenu miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych,
 - 10) możliwość rozpoczęcia zabudowy, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22.
6. Wyznacza się teren sakralny i kościelny, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UK, dla którego ustala się:

- 1) budowę obiektów kultu religijnego (kościół, kaplicy) oraz budowę innych inwestycji kościelnych dla potrzeb mieszkańców osiedla, zgodnie z programem ustalonym przez władze kościelne,
- 2) usytuowanie obiektów zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy,
- 3) budowę wieży kościelnej wolno stojącej lub zespolonej z budynkiem kościoła. Wieża winna stanowić dominantę urbanistyczno - architektoniczną zamykającą oś widokową z ulicy 1kZ w kierunku wschodnim. Wysokość wieży musi zapewnić spadek poziomu dźwięku dzwonów kościelnych w zależności od ich właściwości akustycznych - do poziomów dopuszczalnych w środowisku zgodnie z ust. 12, pkt 1b,
- 4) powierzchnię zabudowy działki do 30%,
- 5) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 40%, obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną,
- 6) obsługę transportową wyłącznie z ulicy 14 kD, przy nieograniczonej ilości zjazdów,
- 7) parkowanie - z zastrzeżeniem punktu 8, wyznaczenie w granicach terenu co najmniej 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- 8) dopuszcza się realizację części wymogów parkingowych zawartych w pkt 7 na terenie ZP/ks,
- 9) możliwość rozpoczęcia zabudowy, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22.

7. Wyznacza się tereny usług ogólnomiejskich, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 Uo i 2 Uo, gdzie:

- 1) dla terenu 1Uo ustala się:
 - a) budowę stacji paliw, salonów sprzedaży samochodów, myjni samochodowej, osiedlowej stacji diagnostycznej i obsługi samochodów oraz innych obiektów uzupełniających potrzeby mieszkańców w zakresie motoryzacji,
 - b) uciążliwości z racji prowadzenia działalności nie mogą przekraczać granic własnych działek,
 - c) minimalną powierzchnię działki - 0,5 ha,
 - d) sytuowanie obiektów zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy,
 - e) powierzchnię zabudowy działek do 50%,
 - f) wysokość zabudowy do 9,0 m od poziomu terenu do gzymsu,
 - g) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 30%; obowiązek obsadzenia zielenią ozdobną - drzewa i krzewy - pasa terenu wzdłuż ul. 2kZ o szerokości minimum 6,0 m,
 - h) zakaz lokalizacji hal magazynowych i obiektów handlu hurtowego,
 - i) obsługę transportową - przez nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 15kD oraz maksimum 3 zjazdy ulicy 2
 - kZ; zaleca się obsługę jak największej części terenu ze zbiorczego zjazdu ze skrzyżowania ulicy 2kZz16kD,
 - j) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych działek miejsc przeładunku towarów oraz miejsc postojowych dla samochodów klientów obiektów usługowych,
 - k) możliwość rozpoczęcia zabudowy, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22 oraz dodatkowo - wykonaniem jezdni na ulicy 15 kD i na całej długości ulicy 2 kZ,
- 2) dla terenu 2Uo ustala się:
- a) budowę domów towarowych, w tym budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej poniżej 2.000 m², galerii handlowych, punktów usługowych, restauracji, kawiarni itp.,
 - b) budowę jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) minimalną powierzchnię działki 3.000 m² pod budowę jednostki ratowniczo - gaśniczej,
 - d) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, 9,0 m od poziomu terenu do gzymsu, dachy strome; dodatkowo dla obiektu jednostki ratowniczo - gaśniczej dopuszcza się lokalne przekroczenie wysokości wynikające z potrzeb technologicznych,
 - e) powierzchnię zabudowy działki do 50%,
 - f) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 20%; obowiązek obsadzenia zielenią wysoką pasa terenu wzdłuż ulicy zbiorczej 2kZ o szerokości minimum 6,0 m na odcinkach zabudowy mieszkaniowej,
 - g) sytuowanie obiektów zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy,
 - h) obowiązek zaakcentowania frontu budynku na osi widoku z ulicy zbiorczej 1kZ,
 - i) zakaz lokalizacji hal magazynowych i obiektów handlu hurtowego,
 - j) instalację punktu alarmowego (syreny); warunki instalacji należy uzgodnić na etapie decyzji lokalizacyjnej z Miejskim Inspektorem Obrony Cywilnej,
 - k) obsługę transportową, z zastrzeżeniem lit. l), wyłącznie przez jeden zjazd z projektowanej, poza granicami planu, ulicy lokalnej,
 - l) dla obsługi jednostki ratowniczo - gaśniczej dopuszcza się dodatkowo jeden zjazd z ulicy 2 kZ,
 - m) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w minimalnej łącznej ilości:
 - 1 stanowisko na każde 25 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,
 - 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne i rekreacyjne,

- 1 stanowisko na każdym 3 zatrudnionych,
 - n) konieczność zapewnienia miejsc przeładunku towarów,
 - o) możliwość rozpoczęcia zabudowy, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22.
8. Wyznacza się teren pracowniczych ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD, dla którego ustala się:
- 1) założenie i urządzenie ogrodu jako obiektu stałego w rozumieniu przepisów szczególnych,
 - 2) podział gruntu na działki na podstawie odrębnie opracowanego planu zagospodarowania terenu,
 - 3) budowę podstawowych urządzeń z zakresu infrastruktury socjalnej i technicznej,
 - 4) powierzchnię działek od 300,0 do 500,0 m²,
 - 5) obsługę transportową z ulicy 15 kD - przez nieograniczoną ilość zjazdów, z ul. Czarnucha, poza granicami planu - przez nieograniczoną ilość zjazdów oraz z ulicy 2 kZ - przez maksimum jeden zjazd,
 - 6) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych ilości nie mniejszej niż 80% liczby wyznaczonych działek,
 - 7) możliwość założenia ogrodu, uwarunkowaną uprzednią realizacją wszystkich fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1, pkt 22 oraz dodatkowo - wykonaniem jezdni na ulicy 15 kD i na przyległym do terenu odcinku ulicy 2kZ.
9. Wyznacza się teren zieleni publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/ks, dla którego ustala się:
- 1) urządzenie ogólnie dostępnego skweru miejskiego z zielenią ozdobną oraz elementami małej architektury; zakaz zabudowy kubaturowej oraz lokalizacji reklam,
 - 2) możliwość realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ze zjazdami wyłącznie od ulicy 13 kD,
 - 3) miejsca postojowe, o których mowa w punkcie 2, mogą zajmować maksymalnie 30% powierzchni terenu.
10. Wyznacza się tereny przeznaczone pod publiczną infrastrukturę transportową, oznaczone symbolami 1 kZ, 2 kZ, 10 kL, 10 kD, 11 kD, 12 kD, 13 kD, 14 kD, 15 kD, 16 kD, 10akA, 10bkA, 10ckA, 11 kA, 10a kX, 10b kX, 10c kX, 11 kX, 12 kX, dla których ustala się:
- 1) zakaz zabudowy kubaturowej, poza wyjątkami wskazanymi w pkt 8 (tabela nr 1),
 - 2) z zastrzeżeniem pkt 3, dla nowych, wyznaczonych niniejszym planem publicznych ulic, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych - obowiązek kompleksowej, w ramach jednego zadania inwestycyjnego, realizacji wszystkich przewidzianych planem elementów pasa drogowego,
 - 3) dopuszcza się odstępnie od wymogów pkt 2, w przypadku
 - a) budowy jezdni, o których mowa w ust. 1 pkt 22, ust. 2 pkt 23, ust. 4 pkt 13, ust. 7 pkt 1 lit. k) i ust. 8 pkt 7,
 - b) gdy gestorzy infrastruktury technicznej, mimo wezwania inwestora ulicy, odmawiają budowy swoich urządzeń przed ułożeniem nawierzchni i nasadzeniem drzew oraz krzewów; przy czym nie wykonane sieci mogą być budowane nie wcześniej niż 10 lat po oddaniu ulicy do publicznego użytku,
 - 4) zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów, poza wskazanymi wyjątkami wskazanymi w pkt 8 (tabela nr 1),
 - 5) obowiązek zagospodarowania urządzonej zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów pasa drogowego,
 - 6) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych, wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury miejskiej, wymienionych w pkt 12 i pokazanych na rysunku „Sieć infrastruktury technicznej”; z wyjątkami zapisanymi w pkt 12,
 - 7) minimalne wymagane wyposażenie i parametry - wg pkt 8 (tabela nr 1), przy czym
 - a) symbole kZ, kL i kD odpowiadają klasom ulic: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
 - b) symbol kA oznacza: ulice, aleje i place przeznaczone dla ruchu komunikacji publicznej, z zakazem ruchu samochodów, o ile w pkt 8 (tabela nr 1) nie ustalono inaczej,
 - c) symbol kX oznacza ciągi i place przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerów,
 - d) określenie szerokości linii rozgraniczającej jako minimalnej oznacza, że oprócz minimalnej, rysunek planu ustala większe szerokości pasa drogowego; w szczególności dotyczy to poszerzeń przy skrzyżowaniach,
 - e) ustalone lokalizacje oraz szerokości jezdni, chodników, dróg rowerowych i zadrzewienia dotyczą odcinków między skrzyżowaniami,
 - f) zalecaną geometrię i rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania w pasach drogowych, tj. jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i zjazdów przedstawia rysunek planu; dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów.
 - 8) ustalenia szczegółowe dla infrastruktury transportowej (tabela nr 1)

Symbol terenu i nazwa	Szer. w liniach rozgraniczających (m)	Szer. jezdni (m)	Szer. chodników (m) i ich rozmieszczenie	szer. drogi rowerowej (m) i jej lokalizacja	Dostępność	Inne
1 kZ (projektowane przedłużenie ul. S. Stoińskiego)	30,0	2 x 7,0	3,0 po str. pd; odsunięty od jezdni + treść kol. „Inne”	3,0 po str. pn; odsunięta od jezdni	na skrzyżowaniach	Pas rozdziału szerokości minimum 2,0 m Przystanki autobusowe bez zatok, z poszerzeniami chodników i – po stronie północnej – dodatkowymi dojazdami, lokalizacja przystanków- według rysunku planu. Dwa szpalery drzew lub krzewów (żywopłotów).
2 kZ (projektowana)	30,0	7,0	3,0 po str. zach. odsunięty-od jezdni + treść kol. „Inne”	3,0 po str. wsch. odsunięta od jezdni	na skrzyżowaniach + treść kol. „Inne”	Na skrzyżowaniach z 1kZ i 10 kL –wymagane wysepki rozdzielające kierunki ruchu oraz dodatkowe pasy ruchu. W przypadku wyznaczenia jednego, zbiorczego zjazdu na tereny 1 Uo, zaleca się jego lokalizację na skrzyżowaniu z ul. 16 kD, wraz z dobudową pasa ruchu dla skrętów w lewo z ulicy 2 kZ. Ilość zjazdów na przyległe tereny od strony wschodniej-limitowana ustaleniami planu-ust. 7 pkt 1 lit. i) oraz ust. 8 pkt 5, wyklucza się zjazdy od strony zachodniej. Wzdłuż terenu 11 kA- chodnik szerokości minimum 2,25 m, z ewentualnymi poszerzeniami w rejonie przystanków zlokalizowanych na terenie 11 kA. Wzdłuż terenu 2 Uo- dodatkowy chodnik szer. 3,0 m.
10 kL. Rubież	minimum 14,0	6,0	2,25 po str. wsch. odsunięty od jezdni 2,75 po str. zach. przy jezdni	brak		Na skrzyżowaniu z 1 kZ- zalecana wysepka rozdzielająca kierunki ruchu wymagany dodatkowy pas ruchu. Na skrzyżowaniu z 2 kZ- zalecana wysepka rozdzielająca kierunki ruchu. Po wybudowaniu ulic 1 kZ i 2 kZ- wymagane uspokojenie ruchu na jezdni, na przykład poprzez podniesienie powierzchni przejść i skrzyżowań. Ilość zjazdów na przyległe tereny od strony zachodniej- nielimitowana, od strony wschodniej- limitowana ustaleniami planu- ust. 2 pkt 18 lit. a) i b) oraz ust. 4 pkt11.
10 kD Juranda	20,0	6,0	3,0 m po str. pd. odsunięty od jezdni 2,25 m po str. pn. odsunięty od jezdni	patrz treść kol. „Inne”	bez ograniczeń	W rejonie skrzyżowania z 10c kA- fragment drogi rowerowej szerokości 3,0 m.
11 kD (projektowana)	20,0	6,0	2 x 3,00 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Minimum jeden szpaler drzew. Na jezdni- jeden kierunek ruchu na południe. Wymagane podniesienie nawierzchni jezdni do poziomu chodnika w poprzecznym ciągu pieszym, zlokalizowanym na terenach 10a kX- 10b kX.
12 kD (projektowana)	20,0 + treść kol. „Inne”	6,0	2 x 3,00 odsunięte od jezdni	brak	patrz treść kol. „Inne”	Minimum jeden szpaler drzew. Na jezdni, między skrzyżowaniami z 1 kZ i 10 kD- jeden kierunek ruchu na północ. Wymagane podniesienie nawierzchni jezdni do poziomu chodnika w poprzecznym ciągu pieszym, zlokalizowanym na terenach 10c kX-22 Mw Ilość zjazdów- nieograniczona, z wyjątkiem zjazdów na teren 22 Mw, limitowanych ustaleniami planu – ust. 1 pkt 15 lit. h).
13 kD (projektowana)	10,0	5,0	minimum 2 x 2,0 przy jezdni	brak	bez ograniczeń	

14 kD (projektowana)	10,0	5,0	minimum 2 x 2,0 przy jezdni	brak	bez ograniczeń	
15 kD (projektowana)	20,0	6,0	3,00 po str. pn. odsunięty od jezdni	brak	bez ograniczeń	Minimum jeden szpaler drzew. Dopuszcza się wyznaczanie w pasie drogowym miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
16 kD (projektowana)	15,0	5,0	minimum 2 x 2,0 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Zalecane dwa szpalery drzew lub krzewów (żywopłotów).
10a kA projektowana aleja)	35,0	7,0	2 x 5,00 + 2,75 odsunięte od jezdni + treść kol. „Inne”	3,00 lokalizacja według rysunku planu	bez dostępu dla samochodów + treść kol. „Inne”	Projektowana aleja reprezentacyjna. Z wyjątkiem strefy przystanku- wymagane 2, zalecane 4 szpalery drzew, uzupełnione żywopłotami. Jezdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Lokalizacja przystanku- jak na rysunku planu. Na przystanku- po stronie wschodniej chodnik szerokości minimum 5,0 m przy jezdni. Wymagany przejazd dla samochodów, łączący ulice 13 kD i 14 kD. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy- na tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych.
10b kA (projektowany plac)	70,0 część pd. 30,0 część pn.	7,0	patrz treść kol. „Inne”	3,00 lokalizacja patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów + treść kol. „Inne”	Projektowany plac północny. Na przecięciu osi ulic 11 kX i 10a kA- lokalny akcent przestrzenny. Dopuszcza się budowę jednego kiosku dla sprzedaży gazet, biletów itp. z dostępem wyłącznie ciągami pieszymi i rowerowymi. Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania plac, jako ważnego elementu kompozycji przestrzennej, uwzględniający ustalenia planu, elementy małej architektury oraz powiązanie z ciągiem pieszym na terenach 10bb kX i 10c kX. Jezdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Lokalizacja przystanków w południowej części placu. Minimalna szerokość chodników wzdłuż pierzei placu i przy przystankach- 4,0 m. Zalecany układ dojeżdż i drogi rowerowej- jak na rysunku planu. W części północnej dopuszcza się wyznaczenie maksimum 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ze zjazdem z ulicy 10 kD. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy – na tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych.
10c kA (projektowana)	20,0	7,0	minimum 3,00 po str. zach. odsunięty od jezdni	3,00 po str. wsch. odsunięta od jezdni	bez dostępu dla samochodów	Wymagane 2 szpalery drzew. Jezdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Lokalizacja przystanku- jak na rysunku planu. Przy przystanku- poszerzenie chodnika do minimum 5,0 m
11 kA (projektowany)	według rysunku planu	patrz treść kol. „Inne”	patrz treść kol. „Inne”	brak	bez dostępu dla samochodów	Projektowana pętla i końcowe przystanki dla linii autobusowych. Wymagany podwójny przystanek dla wysiadających, długości minimum 40,0 m oraz minimum dwa podwójne przystanki dla wsiadających, długości minimum 40,0 m każdy. Jezdnie, o zalecanej rysunkiem planu geometrii przeznaczone dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Lokalizacja i parametry chodników-uzależnione od lokalizacji przystanków, dopuszcza się lokalizowanie części chodników przy przystankach na terenie 2 kZ.

10a kX (projekt owany)	10,0 w części zach. 25,0 w części wsch.	brak	1 x 5,0 w części zach. 2 x 5,0 wsch.	brak	bez dostępu dla samochodów	Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania ciągu pieszego na terenach 10a kX, 10b kX i 10c kX, uwzględniający zieleń, małą architekturę i chodniki, w nawiązaniu do projektu placu 10b kA.
10b kX (projekt owany)	10,0 w części zach. 25,0 w części wsch.	brak	1 x 5,0 w części zach. 2 x 5,0 wsch.	brak	bez dostępu dla samochodów	Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania ciągu pieszego na terenach 10a kX, 10b kX i 10c kX, uwzględniający zieleń, małą architekturę i chodniki, w nawiązaniu do projektu placu 10b kA.
10c kX (projekt owany)	10,0 w części zach. 25,0- 30,0 w części wsch.	brak	1 x 5,0 w części zach. 2 x 5,0 wsch.	brak	bez dostępu dla samochodów	Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania ciągu pieszego na terenach 10a kX, 10b kX i 10c kX, uwzględniający zieleń, małą architekturę i chodniki, w nawiązaniu do projektu placu 10b kA.
11 kX (projekt owany)	10,0	brak	5,0 centralnie	brak	bez dostępu dla samochodów	Minimum jeden szpaler drzew lub krzewów (żywoptotów).
12 kX (projekt owany)	10,0	brak	5,0 centralnie	brak	bez dostępu dla samochodów	Minimum jeden szpaler drzew lub krzewów (żywoptotów).

11. Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną-
ustala się:

- 1) podłączenie projektowanego zainwestowania kubaturowego do sieci miejskich,
- 2) realizację pełnej infrastruktury technicznej równocześnie z realizacją zainwestowania kubaturowego,
- 3) likwidację istniejącego uzbrojenia lub jego wymianę, przebudowę, względnie zachowanie na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- 4) zakaz realizacji sieci uzbrojenia technicznego w formie urządzeń napowietrznych,
- 5) budowę infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, przejść pieszych i rowerowych,
- 6) w zakresie sieci wodociągowej:
 - a) zasilanie podstawowe z wodociągu D 300 (II strefa), ułożonego w ul. Naramowickiej,
 - b) zasilanie awaryjne z wodociągu D 300 (I strefa), ułożonego w ul. Lechickiej i M. Rataja,
 - c) budowę przewodów wodociągowych rozdzielczych D 150 - D 250.

Pierścień spinający D 300, ułożony w ulicy zbiorczej 2 kZ, biegnącej wzdłuż obwodnicy kolejowej.

Szczegółowe określenie średnic nastąpi wg koncepcji programowo - przestrzennej zaopatrzenia w wodę, stanowiącej odrębne opracowanie,

- 7) w zakresie kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do istniejących kolektorów sanitarnych w zależności od położenia danego terenu w zlewni:
 - a) zlewnia nr 1 - kolektor zbiorczy w ul. Rubież do istniejącego Kolektora Umultowskiego D 0,8 m,

- b) zlewnia nr 2 - kolektor zbiorczy w ul. zbiorczej 2 kZ i dojazdowej 15 kD i istniejącym przejazdem pod obwodnicą kolejową do Kolektora Moraskiego D 1,8 m,
- c) zlewnia nr 3 - kolektor zbiorczy w ul. Czarnucha 3kL, 5kD i 4kD do Kolektora Moraskiego D 1,8 m,

Szczegółowy przebieg kolektorów zbiorczych i bocznych oraz ich lokalizacje i średnice zostaną określone w koncepcji programowo-przestrzennej, stanowiącej odrębne opracowanie,

- 8) w zakresie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie ścieków do istniejących kolektorów deszczowych lub Strumienia Różanego, w zależności od położenia danego terenu w zlewni:

zlewnia nr 1 - kolektor zbiorczy w ul. Zbiorczej 2kZ i dojazdowej 15 kD; dalej po podczyszczeniu do Strumienia Różanego (poza granicami opracowania).

Szczegółowy przebieg kolektorów: głównego i bocznych oraz ich lokalizacja i średnice zostaną określone 'w koncepcji programowo -przestrzennej, stanowiącej odrębne opracowanie,

- 9) w zakresie elektroenergetyki:

a) zachowanie istniejącej jednotorowej linii napowietrznej WN - 110 kV relacji GPZ „Piątkowo” - GPZ „Czerwonak”; w obszarze ograniczonego użytkowania określonego poziomą odległością 14,5 m od skrajnego przewodu linii nie należy lokalizować budynków przeznaczonych na pobyt ludzi; odległość ta gwarantuje utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, w rozumieniu art. 121 ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627),

b) zachowanie istniejącej stacji transformatorowej typu miejskiego, będącej własnością Energetyki Poznańskiej,

- c) budowę stacji transformatorowych typu miejskiego 15/0, 4 kV:
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj - wolno stojących, małogabarytowych, na wydzielonych działkach o pow. ok. 70,0 m² w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
 - na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw i usługowej U - wolno stojących lub wbudowanych w budynki o bezpośrednim dostępie z poziomu terenu w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
- d) budowę linii kablowych SN - 15 kV, nn 0,4 kV i oświetlenia ulic Stacje powiązane zostaną ze sobą w pętlach otwartych zasifonych trzema zasilaczami wyprowadzonymi z GPZ-u 110/15 kV „Naramowice”, położonego w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej - Lechickiej. Powiązania planowanych stacji z istniejącą siecią SN zostaną ustalone na etapie opracowań szczegółowych w oparciu o warunki techniczne przyłączenia, o które inwestorzy winni wystąpić do Energetyki Poznańskiej po ostatecznym zbilansowaniu mocy zapotrzebowanej,
- 10) w zakresie telekomunikacji:
- a) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w istniejących ciągach komunikacyjnych i budowę nowej w ciągach komunikacyjnych projektowanych,
 - b) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczających ulic oraz wewnątrz poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dostępu,
- 11) w zakresie sieci gazowej i gospodarki ciepłej:
- zaopatrzenie obszaru objętego opracowaniem zgodnie z „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” (uchwała Rady Miasta Poznania Nr LXXVII/905/III/2002 z dnia 5 lutego 2002 r.) z istniejącej magistrali ciepłej DN 2 x 800, ułożonej po południowej stronie ul. Sielawy.
- a) ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłej lub indywidualne gazowe, olejowe i elektryczne oraz poprzez niekonwencjonalne źródła energii: pompy ciepłe, kolektory słoneczne,
 - b) zakaz lokalizowania kotłowni węglowych oraz wykonywania ogrzewania kominkowego jako jedyne źródła ciepła,
 - c) dostawę gazu dla potrzeb grzewczych - alternatywne źródło ciepła z gazociągu średniego ciśnienia D 315 - D 250, ułożonego w ul. Naramowickiej, który jest zasilany ze stacji redukcyjnej gazu pierwszego stopnia (I^o), położonej w Radojewie.
- 12) obowiązek segregowania odpadów stałych w miejscach ich powstawania, gromadzenia w pojemnikach zlokalizowanych na każdej posesji i odprowadzania ich zgodnie z gospodarką odpadami dla m. Poznania.
12. Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:
- 1) wyznacza się dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz.U. Nr 66, ppz. 436).
 - a) dla hałasu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego - odpowiednio w czasie całej pory dziennej i nocnej:
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 60/50$ dB - dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw, tj. 15Mw, 16Mw, 17Mw, 18Mw, 19Mw, 20Mw, 21Mw i 22Mw, oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, tj. części terenów 11Mj i 12MJ - położonych bezpośrednio przy projektowanej głównej ulicy obsługującej teren objęty planem 1kZ(2/2), jako przedłużenie ul. S. Stoińskiego, terenu 13 Mj - położonego w centralnej części osiedla, a także dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi - 12Mj i 14Mj oraz północnej części terenu usług nauki UN, tj. parku naukowo-technologicznego związanego z działalnością wyższych uczelni, w porze dziennej - położonych w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej,
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 55/45$ dB - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 10MJ, 11Mj, poza częścią terenu 11Mj jw., oraz w porze dziennej - dla terenów usług oświaty: szkoły podstawowej i gimnazjum 10UO oraz przedszkola 11UO, związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a także południowej części terenu usług nauki UN,
 - b) dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu - w czasie najmniej korzystnych kolejnych 8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy:
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 50/40$ dB - dla źródeł hałasu sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług nauki UN, a także źródeł znajdujących się na tych terenach zabudowy - o dopuszczalnym poziomie dźwięku hałasu komunikacyjnego $L_{AT}^{(D/N)} = 60/50$ dB, w tym m.in. dla źródeł hałasu znajdujących się w północnej części terenu usług nauki UN, na terenie usług kultury 1UK oraz dzwonnów kościelnych na terenie 2UK,
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 45/40$ dB - dla źródeł hałasu sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 10Mj i 11MJ, usług oświaty 10UO i 11UO oraz usług nauki UN, a także źródeł znajdujących się na tych terenach zabudowy - o dopuszczalnym poziomie dźwięku hałasu komunikacyjnego $L_{AT}^{(D)} = 55/45$ dB, w tym m.in. dla źródeł hałasu znajdujących się w południowej części terenu usług nauki,


- 2) zapewnienie w środowisku zewnętrznym dopuszczalnych poziomów dźwięku, ustalonych dla terenów objętych planem, zgodnie z pkt 1, wymaga podjęcia przeciwhałasowych działań ochronnych, które należy realizować w liniach rozgraniczających obiektów i inwestycji będących źródłem ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych,
 - 3) w projektowaniu i realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw i jednorodzinnej Mj, wymagającej szczególnie komfortu akustycznego w porze nocnej, oraz nowej zabudowy na terenach usług oświaty UO i terenach usług nauki UN, wymagającej komfortu akustycznego w porze dziennej, należy zastosować zasady akustyki architektonicznej i budowlanej,
 - 4) w stosowaniu zasad jw. należy uwzględnić ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne komunikacyjnych źródeł hałasu - w związku z niezapewnieniem na projektowanych liniach zabudowy wymaganych dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z pkt 1 lit. a), od źródeł hałasu zlokalizowanych zarówno poza granicami opracowania planu - tj. hałasu kolejowego od Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej, przede wszystkim w porze nocnej, ale również w granicach opracowania planu - tj. hałasu samochodowego od projektowanej głównej ulicy obsługującej teren planu od strony południowej 1kZ (2/2), jako przedłużenie ul. Stoińskiego, a także zachowawczo - od projektowanej ulicy 2kZ (1/2) oraz pętli autobusowej („Studium zagrożenia klimatu akustycznego...”),
 - 5) zasady akustyki architektonicznej polegają na właściwym rozmieszczeniu pomieszczeń wymagających komfortu akustycznego wewnątrz budynków - możliwie oddalonych od ulic, aby uciążliwość akustyczna komunikacyjnych źródeł hałasu w środowisku zewnętrznym była jak najmniejsza,
 - 6) zasady akustyki budowlanej, polegające przede wszystkim na zastosowaniu okien dźwiękoszczelnych, należy stosować w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego - w celu zapewnienia wymaganych warunków akustycznych wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, w budynkach mieszkalnych i innych wymagających komfortu akustycznego, zlokalizowanych na terenach, gdzie nie będzie można uzyskać dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku zewnętrznym, zgodnie z ust. 12, pkt 1a:
 - a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, planowanej na terenach 11MJ, 12MJ i 14MJ, 17Mw, 20Mw, 21Mw i 22Mw,
 - b) w pozostałej zabudowie mieszkaniowej - rozmieszczonej na terenach o ponadnormatywnych warunkach akustycznych w środowisku zewnętrznym,
 - c) w zabudowie usług oświaty 10UO i 11UO oraz usług nauki, istniejącej i planowanej na terenie UN,
 - 7) stosowanie okien dźwiękoszczelnych należy realizować na podstawie projektu akustyczno-architektoniczno-budowlanego, z zachowaniem wymagań dotyczących przewietrzania pomieszczeń i zasad izolacyjności cieplnej,
 - 8) w projektowaniu parametrów geometrycznych i akustycznych dzwonnicy kościelnej na terenie 2UK należy uwzględnić ograniczenia akustyczne dla środowiska zewnętrznego, zgodnie z pkt 1 lit. b),
 - 9) projektowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach 19Mw i 20Mw powinno uwzględniać sąsiedztwo dzwonnicy na terenie 2UK i możliwość wystąpienia odbić fal akustycznych, niekorzystnych dla klimatu akustycznego otoczenia,
 - 10) wzdłuż ulic należy wprowadzić zieleń izolacyjną o znaczeniu psychoakustycznym - w postaci żywopłotów: pomiędzy jezdnią i chodnikiem oraz pomiędzy jezdniami ulicy 1kZ (2/2), zgodnie z ust. 10, pkt 5 i 8 (tabela nr 1),
 - 11) projektowanie i realizacja linii tramwajowej musi uwzględniać zastosowanie rozwiązań technicznych, gwarantujących ograniczenie emisji hałasu do wartości dopuszczalnych w sąsiadującej z nią zabudowie mieszkaniowej,
 - 12) przekraczanie dopuszczalnego poziomu dźwięku hałasu kolejowego w środowisku zewnętrznym wymaga docelowo podjęcia negocjacji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i działań technicznych, mających na celu ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej - na całym analizowanym odcinku torowiska, istotnym dla oceny warunków akustycznych na terenach położonych od rzeki Warty do ul. Naramowickiej.
13. Zasady kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej:
- 1) ustala się zakaz lokalizowania wielkogabarytowych reklam,
 - 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wyklucza się lokalizację reklam wolno stojących i tablic informacyjnych. Dopuszcza się sytuowanie szyldów, napisów i tablic informacyjnych dotyczących nazw ulic, pod warunkiem umieszczenia ich na ogrodzeniu lub budynku z wykluczeniem elementów wielkoformatowych,
 - 3) lokalizację małogabarytowych reklam dopuszcza się na terenach usług ogólnomiejskich i ogródkach działkowych pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem oraz niekolizyjności z układem komunikacyjnym,
 - 4) rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dla obszaru Naramowic położonego w granicach opracowania powinny tworzyć spójną kompozycyjnie całość, reprezentować wysoki standard funkcjonalny oraz walory architektoniczne.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§7. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§8. Na obszarze określonym w §1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania, przyjętego uchwałą Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 22, poz. 246).



§9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

742

UCHWAŁA Nr XXXVI/302/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Naramowice - ul Czarnucha” - część południowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 14, poz. 124, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 i Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Rada Miasta Poznania uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Naramowice - ul. Czarnucha, - część południowa, zwany dalej planem.

§1. Plan obejmuje obszar położony pomiędzy ulicami: Sielawy, Naramowicką Rubież, projektowaną ulicą zbiorczą i Północną Kolejową Obwodnicą Towarową z wyłączeniem działki nr 9/25, ark. 26, obręb Naramowice. Powierzchnia planu wynosi około 55,5 ha. Granice obszaru obowiązywania planu określa rysunek planu.

§2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu opracowany w skali 1:2.000 na miejskiej mapie numerycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) rysunek przedstawiający sieć infrastruktury technicznej opracowany w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (niepublikowany),
- 3) dokumentacja dotycząca zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (niepublikowana),
- 4) prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (niepublikowana).

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§3. Przedmiotem ustaleń planu są

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Mw.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Mj.
3. Tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem UO.
4. Tereny usług ogólnomiejskich z preferencją dla lokalizacji obiektów sportowych, oznaczone na rysunku planu symbolem Uo/Us.
5. Tereny sakralne i kościelne, oznaczone na rysunku planu symbolem UK.
6. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Zi/ks.
7. Tereny specjalne, oznaczone na rysunku planu symbolem Ts.
8. Tereny publicznej infrastruktury transportowej, oznaczone na rysunku planu symbolami z literą „k”: ulice lokalne -

kL, ulice dojazdowe - kD, ulice, aleje i place przeznaczone dla ruchu komunikacji publicznej - kA, ciągi i place przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerów - kX oraz tereny dróg niepublicznych oznaczone na rysunku planu symbolami z literą „N”, ulice dojazdowe - Nd, ciągi przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerów - Nx

9. Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.
10. Zasady ochrony akustycznej.
11. Zasady kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) Przeznaczenie terenów,
- 2) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych sposobach zagospodarowania - ściśle określone,
- 3) Linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne,
- 4) Symbole graficzne oznaczające zwarte pierzeje zabudowy, dominanty urbanistyczne i architektoniczne, elewacje o szczególnym znaczeniu i wymogach architektonicznych, osie widokowe, przejścia bramowe oraz skupiska drzew ozdobnych,
- 5) Klasyfikacja ulic oraz lokalizacje zjazdów zdefiniowanych jako obligatoryjne,
- 6) Przebieg istniejącego uzbrojenia magistralnego,
- 7) Granica opracowania planu.

2. Pokazaną na rysunku planu geometrię jezdni, dróg rowerowych, chodników, przejść dla pieszych oraz rozwiązania na skrzyżowaniach, lokalizację przystanków komunikacji publicznej i zjazdów nieobligatoryjnych ustala się jako zalecane.

§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - rozumie się plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
2. uchwale - rozumie się niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania,
3. przepisach szczególnych I odrębnych - rozumie się przepisy prawa,
4. rysunku planu - rozumie się rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:2.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
5. przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6. przeznaczeniu uzupełniającym - rozumie się rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7. funkcji terenu - rozumie się synonim przeznaczenia podstawowego,
8. obszarze, terenie, polu inwestycyjnym - rozumie się obszar, teren lub pole inwestycyjne o określonej funkcji lub

określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9. obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię określającą odległość, w jakiej muszą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu. Przed obowiązującą linią zabudowy mogą być sytuowane: balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,20 m od lica ściany budynku na wysokości od pierwszej kondygnacji; światło przejścia pod wysuniętymi elementami budynku musi wynosić minimum 3,20 m,
10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu. Przed nieprzekraczalną linią zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, ryzality, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m od lica ściany budynku, w przypadku gdy nieprzekraczalna linia zabudowy nie pokrywa się z linią rozgraniczającą ulicy. Natomiast, gdy nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa się z linią rozgraniczającą ulicy, to przed nieprzekraczalną linią zabudowy mogą być sytuowane: balkony, tarasy i wykusze o głębokości nieprzekraczającej 1,2 m od lica ściany budynku na wysokości od pierwszej kondygnacji; światło przejścia pod wysuniętymi elementami budynku musi wynosić minimum 3,20 m,
11. powierzchni zainwestowania - rozumie się sumę powierzchni terenów zajętych przez obiekty budowlane, parkingi, drogi i trakty piesze, oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe o nawierzchni nieprzepuszczalnej, z wyłączeniem obiektów małej architektury,
12. powierzchni zabudowy - rozumie się sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na określonym terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej - w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej,
13. powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, na podłożu zapewniającym ich naturalną vegetację o powierzchni nie mniejszej niż 20 m²,
14. zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań lub zespół takich budynków, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz powierzchnią terenu biologicznie czynną,
15. zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie wolno stojącym, bliźniaczym i szeregowym, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz powierzchnią terenu biologicznie czynną,
16. obiekcie użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, poczty lub telekomunikacji oraz inny budynek przeznaczo-

- ny do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się budynek biurowy i socjalny,
17. modernizacji - rozumie się bieżącą konserwację budynku,
18. remoncie - rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
19. budowie - rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego,
20. zieleni ozdobnej - rozumie się pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska, niestanowiące zbiorowisk leśnych, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej,
21. terenach zieleni izolacyjnej - rozumie się tereny pokryte trwale roślinnością drzewiastą, krzewami, pnączami i trawą oraz pasy zadrzewień o szerokości minimum 6,0 m, oddzielające tereny usług od terenów zabudowy mieszkaniowej, a także parkingi od terenów rekreacyjnych i sportowych, stanowiące strefę łagodzenia skutków ewentualnego negatywnego oddziaływania, wywołanego zwłaszcza transportem oraz funkcjonowaniem i korzystaniem z terenów usługowych,
22. terenach usług sportu i rekreacji - rozumie się tereny przeznaczone dla uprawiania sportu amatorskiego i rekreacyjnych ćwiczeń fizycznych, wyposażone w odpowiednie urządzenia plenerowe (boiska, korty, place, baseny itp.) lub budynki (sale do ćwiczeń gimnastycznych, pływalnie, kluby fitness, salony odnowy biologicznej, kręgielnie itp.),
23. boiskach i urządzeniach do gier małych - rozumie się plenerowe, na wolnym powietrzu boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną, tenisa ziemnego, powierzchni i urządzenia do gry w kometkę, ringo, krykieta, minigolfa, ćwiczeń gimnastycznych, tory dla wrotkarzy i deskorolkarzy itp.,
24. usługach nieuciążliwych - rozumie się usługi niepowodujące uciążliwości takich, jak:
- a) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
 - b) ponadnormatywny hałas i drgania,
 - c) zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
 - d) zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych,
 - e) zanieczyszczenie powietrza,
 - f) składowanie odpadów
- oraz niezaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów szczególnych,
25. istniejących elementach i stanie zagospodarowania przestrzennego: np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych - rozumie się stan istniejący w dniu wejścia w życie planu,
26. pierzei - rozumie się ciąg elewacji budynków przy ulicy lub placu.
27. dominancie urbanistycznej - rozumie się element kompozycji urbanistycznej wyróżniający się z otoczenia określonymi cechami: np. wysokością, typem architektury, stanowiący akcent przestrzenno - architektoniczny,
28. dominancie architektonicznej - rozumie się element kompozycji urbanistycznej niewyróżniający się z otoczenia wysokością, lecz akcentujący przestrzeń w zadanym miejscu określonym elementem architektonicznym, taki jak: kafer, wykusz, ryzalit, wieżyczka, iglica, portal itp.,
29. lokalnym akcencie przestrzennym - rozumie się element kompozycji urbanistycznej w formie pomnika, fontanny, rzeźby,
30. willi miejskiej - rozumie się wielorodzinny, wolno stojący budynek mieszkalny, sytuowany na wydzielonej działce budowlanej lub sytuowany grupowo w zespole takich budynków,
31. dachu łamanym polskim - rozumie się dach stromy - dwukondygnacyjny, w którym połączenie dachowe oddzielone są gzymsem, uskokiem lub murem (dach mansardowy, polski),
32. obsłudze transportowej - rozumie się możliwość realizacji zjazdów zdefiniowanych jak w §3 ust. 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430); przy czym ilekroć liczba zjazdów jest limitowana, dotyczy ona łącznej ilości miejsc wjazdów i wyjazdów.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

§6. 1. Wyznacza się jako funkcję podstawową tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1Mw, 2Mw, 3Mw, 4aMw, 4bMw, 5Mw, 6Mw, 7Mw, 8Mw, 9Mw, 10Mw, 11Mw, dla których ustala się:

- 1) funkcję uzupełniającą - nieuciążliwe usługi, handel, gastronomię i administrację wbudowane w budynki, lokalizowane przy szczególnie nasyconych ciągach komunikacji pieszej; urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, a także obiekty małej architektury.

Lokalizacja ww. usług możliwa po uzyskaniu każdorazowo pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego,

- 2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej na terenie 4bMw. Obiekty mogą podlegać modernizacji, remontowi i budowie pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu,
- 3) zabudowę mieszkaniową zwartą lub zabudowę rozproszoną, np.: typu „willa miejska” o wysokości 3-4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 9,5 m - 14,0 m od poziomu ulicy

- do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalną wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m; wymaga się sytuowania zabudowy mieszkaniowej rozproszonej typu „willa miejska” w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 4) usytuowanie budynków w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
 - 5) obowiązek zachowania ustalonej planem kompozycji przestrzennej placów i alei, wyznaczonych zwartych pierzei zabudowy, dominant urbanistycznych i architektonicznych, osi widokowych, przejść bramowych oraz podkreślenia elewacji o szczególnym znaczeniu i wymogach architektonicznych: wieżyczki, frontony, podcienia, łuki, szczyty, portale, ryzality, kaferki, wykusze, itp.,
 - 6) powierzchnię zabudowy działki do 40%,
 - 7) biologicznie czynną powierzchnię działki - minimum 30%, ochronę i obowiązek wkomponowania istniejącej zieleni ozdobnej w zagospodarowanie terenu,
 - 8) dachy strome: dwuspadowe, wielospadowe i „łamane - polskie”; wymaga się zachowania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz kąta nachylenia minimalnie 30 °, maksymalnie 45 ° ; suma szerokości występow dachu lub kondygnacji użytkowego poddasza nie może przekraczać połowy długości dachu,
 - 9) kalenice równoległe do ulicy na osi północ - południe; kompozycja elewacji frontowych symetryczna względem osi środkowej budynku,
 - 10) dachy kryte materiałami budowlanymi wysokiej jakości; zakaz krycia dachu papą i blachą; kolorystykę dachów stosować konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie,
 - 11) wykończenie zewnętrzne budynków - tynki szlachetne w kolorach pastelowych; stosować w elewacji kamień naturalny oraz cegłę klinkierową,
 - 12) zakaz stosowania przy elewacji materiałów typu siding i tłuczonego szkła,
 - 13) możliwość budowy garaży podziemnych; zakaz zabudowy warsztatowej i gospodarczej,
 - 14) obsługę transportową:
 - a) terenu 1Mw - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 7 kD,
 - b) terenu 2 Mw - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 6 kD,
 - c) terenu 3 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 1 kD,
 - d) terenu 4a Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 1 kD,
 - e) terenu 4b Mw - po jednym zjeździe, o lokalizacji zdefiniowanej rysunkiem planu z ulicy 1a kA, ulicy 1b kA i z ulicy 1c kA/D,
 - f) terenu 5 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 1 kD,
 - g) terenu 6 Mw - maksimum jeden zjazd z ulicy 1ckA/D oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 1 kD i jeden zjazd, o lokalizacji zdefiniowanej rysunkiem planu, z zakończenia drogi niepublicznej 1 Nd,
 - h) terenu 7 Mw - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL,
 - i) terenu 8 Mw - maksimum dwa zjazdy z ulicy 1c kA/D i jeden zjazd, o lokalizacji zdefiniowanej rysunkiem planu, z zakończenia drogi niepublicznej 1 Nd,
 - j) terenu 9 Mw - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 4 Nd,
 - k) terenu 10 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 2 kD oraz drogi niepublicznej 3 Nd,
 - l) terenu 11 Mw - nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 2 kD oraz drogi niepublicznej 3 Nd,
 - m) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. a) -l),
 - 15) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 - 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie,
 - 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni użytkowej biur,
 - 1 stanowisko na każde 25 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych;
 - 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
 - 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne,przy czym dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, wynikająca z wymienionych warunków,
 - 16) konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych terenów miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi wg punktu 15,
 - 17) na terenie 3 Mw:
 - a) konieczność zapewnienia przejazdu między ulicą 1 kD i fragmentem terenu 1 Mj, o którym mowa w ust. 2 pkt 18 lit. b),
 - b) między linią zabudowy a rondem na ulicy 1a kL - ogólnodostępny chodnik szerokości minimum 3,0 m,
 - 18) na terenach 10 Mw i 11 Mw, między linią zabudowy a ulicami 2 kD i 3 kX -co najmniej jeden szpaler drzew oraz ogólnodostępny chodnik szerokości minimum 5,0 m oraz drogę rowerową szerokości minimum 3,0 m,
 - 19) budowę stacji transformatorowych w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych, wolno stojących lub wbudowanych w budynki o bezpośrednim dostępie z poziomu terenu,

- 20) ogrodzenie działek do wysokości 1,5 m, ażurowe, uzupełniane zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych,
- 21) podpiwniczenie budynków możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej,
- 22) możliwość wydzielenia odrębnych działek budowlanych z terenów zabudowy wielorodzinnej, na podstawie opracowanego planu zagospodarowania działek dla danego pola inwestycyjnego, określającego w sposób jednoznaczny jego podział, pod warunkiem zachowania:
- obowiązujących przepisów szczególnych,
 - przewidzianego planem % zabudowy działki i % biologicznie czynnej powierzchni działki,
 - prawidłowego funkcjonowania projektowanego lub istniejącego obiektu, znajdującego się w granicach utworzonych działek,
 - zasady wydzielenia wymaganych dróg dojazdowych do obiektów jako dróg wewnętrznych.
- Procedurę podziałową należy przeprowadzić przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę,

- 23) możliwość rozpoczęcia budowy nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, uwarunkowaną uprzednią realizacją następujących fragmentów sieci transportowej:
- dla terenów 3 Mw, 4a Mw i 5 Mw - wybudowanie jezdni na ulicy 1a kL, oraz na przyległych do wymienionych terenów odcinków ulic 3 kL i 1 kD;
 - dla części terenu 4b Mw, obsługiwanej ze zjazdu z ulicy 1c kA/D - zapewnienie nowego połączenia z ul. Naramowicką poprzez wybudowanie jezdni północnej na fragmencie ulicy 1c kA/D oraz udostępnienie, poza obszarem planu, dla ruchu publicznego ulicy lokalnej „bez nazwy” i fragmentu ul. Karpia - wg rysunku planu;
 - dla terenów 1 Mw, 2 Mw, 6 Mw, 7 Mw, 8 Mw., 9 Mw, 10 Mw i 11 Mw - wybudowanie poza obszarem planu

co najmniej jednej jezdni projektowanych ulic Nowa Naramowicka - od Lechickiej do S. Stoińskiego i ulicy zbiorczej kZ, w przedłużeniu ul. S. Stoińskiego - od Nowej Naramowickiej do ulicy 6 kD, oraz wybudowanie jezdni i przystanków autobusowych na wszystkich objętych planem terenach kA i wybudowanie jezdni na przyległych do poszczególnych terenów ulicach publicznych,

- d) dodatkowo, dla terenów 10 Mw i 11 Mw, wybudowanie poza obszarem planu co najmniej jednej jezdni projektowanej ulicy zbiorczej kZ w przedłużeniu ul. Stoińskiego - we fragmencie od 6 kD do 2 kL oraz jezdni na całej długości ulicy 2 kL, wraz z jej przedłużeniem, poza obszarem planu do ulicy Karpia.

2. Wyznacza się jako funkcję podstawową tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MJ, 2Mj, 3MJ, 4MJ, 5Mj, 6Mj, 7Mj, 8MJ i 9Mj, dla których ustala się:

- funkcję uzupełniającą- nieuciążliwe usługi i administrację: biura, kancelarie itp. lokalizowane na działkach o pow. powyżej 400 m² oraz urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, a także obiekty małej architektury. Lokalizacja ww. usług możliwa po uzyskaniu każdorazowo pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego,
- zachowanie istniejącej zabudowy dla 2MJ w granicach ustalonej funkcji. Obiekty mogą podlegać modernizacji, remontowi i budowie pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu,
- zabudowę działek budynkami wolno stojącymi, bliźniaczymi i szeregowymi o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalną wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m, a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy,
- usytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
- minimalną powierzchnię działki oraz % zabudowy działki, odpowiednio dla zabudowy:

rodzaj zabudowy	minimalna pow. działki (m ²)	minimalna szer. działki (m)	maksymalny% zabudowy działki
Wolno stojąca	400	18,0	30
Bliźniacza	300	11,0	35
Szeregowa	210	7,0	40

Jednocześnie powierzchnia zabudowy wydzielonych działek nie może przekroczyć 200 m².

- zakaz wtórnych podziałów działek,
- biologicznie czynną powierzchnię działki - minimum 40%, ochronę istniejącej zieleni ozdobnej,
- obowiązek stosowania w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej otworów okiennych w każdej ze ścian,
- obowiązek stosowania tynków szlachetnych w kolorach pastelowych,
- dachy dla budynków mieszkalnych - strome: dwuspadowe, wielospadowe i „łamane polskie”; wymaga się zachowania

wania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz kąta nachylenia minimalnie 30°, maksymalnie 45°,

- dachy kryte materiałami budowlanymi wysokiej jakości; zakaz krycia dachu papą i blachą,
- zakaz stosowania przy elewacji materiałów typu siding i tłuczonego szkła,
- podpiwniczenie budynków możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii geotechnicznej,
- garaże wraz z pomieszczeniem gospodarczym wbudowane w budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i bliźniaczej; w zabudowie wolno stojącej wbudowane lub

- połączone z budynkiem mieszkalnym, sytuowane w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy lub tylnej ściany budynku. Powierzchnię zabudowy garażu wraz z pomieszczeniem gospodarczym w zabudowie wolno stojącej, w przypadku połączenia garażu z budynkiem mieszkalnym, ustala się do 50,0 m² i wysokości do 2,5 m od poziomu terenu do gzymsu; dachy strome; nachylenie połączy dachowych w nawiązaniu do bryły budynku mieszkalnego,
- 15) na działkach o powierzchni powyżej 400 m² dopuszcza się nieuciążliwe usługi i administrację, tj. biura, kancelarie, itp. wbudowane w budynki mieszkalne lub połączone z budynkiem mieszkalnym w przypadku skrajnych segmentów zabudowy szeregowej i bliźniaczej oraz zabudowy wolno stojącej, sytuowane w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy lub tylnej ściany budynku. Powierzchnię zabudowy obiektów w przypadku połączenia ich z budynkiem mieszkalnym ustala się do 50,0 m² i wysokości do 3,0 m od poziomu terenu do gzymsu; dachy strome; nachylenie połączy dachowych w nawiązaniu do bryły budynku mieszkalnego,
- 16) zakaz zabudowy warsztatowej,
- 17) dla zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bryły budynków dostosować do charakteru architektury istniejącej: tradycyjna forma, dach stromy, bogaty detal,
- 18) obsługę transportową:
- a) znajdujących się w granicach terenu 1 Mj, działek o numerach geodezyjnych 9/2, 9/27 i 9/28 z arkusza 26 obrębu Naramowice - maksimum cztery zjazdy z ulicy 1a kL,
- b) nie wymienionych pod lit. a) działek w granicach terenu 1MJ -nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 1 kD, poprzez teren 3 Mw,
- c) terenu 2 Mj - z ul. Naramowickiej, poza granicami planu,
- d) terenu 3 Mj - nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 2 Nd,
- e) terenu 4 Mj - nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 2 Nd,
- f) terenu 5 Mj - nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 1 Nd,
- g) terenu 6 Mj - nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 1 Nd,
- h) terenu 7 Mj - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 6 kD,
- i) terenu 8 Mj - maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL, maksimum jeden zjazd z ulicy 2 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 4 Nd,
- j) terenu 9 Mj - maksimum jeden zjazd z ulicy 2 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z drogi niepublicznej 3 Nd,
- k) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. a) -j),
- 19) parkowanie - konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych działek, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum: 1 stanowisko w garażu na 1 budynek mieszkalny,
- dla działek o szerokości powyżej 7,0 m - 1 stanowisko poza garażem,
- 1 stanowisko na każde 25 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
- 1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,
- przy czym dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, wynikająca z wymienionych warunków,
- 20) konieczność zapewnienia w granicach poszczególnych działek miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi wg punktu 19,
- 21) budowę wolno stojących, małogabarytowych stacji transformatorowych na wydzielonych działkach o pow. ok. 70,0 m², w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
- 22) ogrodzenia na frontowej granicy działek do wysokości 1,5 m, ażurowe, uzupełniane zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych,
- 23) możliwość rozpoczęcia budowy nowych obiektów mieszkaniowych i usługowych, uwarunkowaną uprzednią realizacją następujących fragmentów sieci transportowej:
- a) dla terenu 1 Mj - wybudowanie jezdni na ulicy 1a kL i, dodatkowo, dla części terenu 1 Mj, o którym mowa w pkt 18 lit. b) - wybudowanie jezdni na przyległym do terenu 3 Mw, odcinku ulicy 1 kD,
- b) dla terenu 3 Mj - wybudowanie jezdni na ulicy 1a kL oraz na przyległych do terenu odcinkach ulic 3 kL i 2 Nd,
- c) dla terenów 4 Mj, 5 Mj, 6 Mj, 7 Mj i 8 Mj - wybudowanie, poza obszarem planu, co najmniej jednej jezdni projektowanych ulic Nowa Naramowicka - od Lechickiej do S. Stoińskiego i ulicy zbiorczej kZ, w przedłużeniu ul. S. Stoińskiego - od Nowej Naramowickiej do ulicy 2 kL oraz wybudowanie jezdni i przystanków autobusowych na wszystkich objętych planem terenach kA i wybudowanie jezdni na przyległych do poszczególnych terenów ulicach publicznych,
- d) dla terenu 9 Mj - inwestycje jak pod lit. c) oraz dodatkowo - wybudowanie jezdni na całej długości ulicy 2 kL, wraz z jej przedłużeniem, poza obszarem planu do ulicy Karpia.
3. Wyznacza się tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolami 1UO i 2UO, gdzie:
- 1) dla terenu 1UO ustala się:
- a) zachowanie istniejącego budynku szkolnego, modernizację, remont i budowę pod warunkiem zachowania istniejącej funkcji - szkoła średnia,
- b) budowę obiektów dydaktycznych i sportowych z pełnym zapleczem sportowo - rekreacyjnym,

- c) sytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
 - d) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; dachy strome,
 - e) powierzchnię zabudowy działki do 40%.
 - f) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 30%,
 - g) ochronę i obowiązek wkomponowania istniejącej zieleni ozdobnej w zagospodarowanie działki, nowe nasadzenia - drzewa i krzewy szczególnie od ulic i istniejącego budynku mieszkalnego,
 - h) budowę boisk i urządzeń do gier małych,
 - i) obsługę transportową - maksimum dwa zjazdy z ulicy 1 b kL, maksimum dwa zjazdy z ulicy 3 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 7 kD,
 - j) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. i),
 - k) konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 - 1 stanowisko na każdym 3 zatrudnionych w szkole,
 - 1 stanowisko na każdym 20 uczniów szkoły,
 - l) zachowanie istniejącej figury, wkomponowanie budynków zapewniające istniejącej figurze odpowiednią ekspozycję,
 - m) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 81/1,
- 2) dla terenu 2UO ustala się:
- a) budowę przedszkola jako budynku wolno stojącego o dwóch kondygnacjach i dachu stromym,
 - b) powierzchnię zabudowy działki do 30%,
 - c) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 40%,
 - d) sytuowanie zabudowy w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy,
 - e) obowiązek nowych nasadzeń - drzewa i krzewy szczególnie od zabudowy mieszkaniowej,
 - f) obsługę transportową - jeden zjazd, o lokalizacji zdefiniowanej rysunkiem planu, z drogi niepublicznej 3Nd,
 - g) konieczność zapewnienia w granicach terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 - 1 stanowisko na każdym 3 zatrudnionych w przedszkolu,
 - 1 stanowisko na każde 10 dzieci uczęszczających do przedszkola,
 - h) możliwość rozpoczęcia budowy przedszkola, uwarunkowaną uprzednią realizacją fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1 pkt 23 lit. c) i d),
 - i) dopuszcza się możliwość przeniesienia lokalizacji budynku przedszkola na inny, wskazany przez inwestora teren, położony między ulicami: Szklarniową, Czarnucha, 2kL i ul. Sielawy, pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu; konieczność zarezerwowania na ten cel działki o pow. ok. 0,5 ha.
4. Wyznacza się tereny usług ogólnomiejskich z preferencją dla lokalizacji usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 Uo/Us i 2 Uo/Us, gdzie:
- 1) dla terenu 1 Uo/Us ustala się:
- a) budowę boisk i urządzeń do gier małych,
 - b) zakaz zabudowy kubaturowej,
 - c) wkomponowanie istniejącej zieleni ozdobnej w zagospodarowanie działki, nowe nasadzenia - drzewa i krzewy szczególnie wzdłuż ulic, a od torów kolejowych pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10,0 m,
 - d) obsługę transportową wyłącznie z ulicy 5 kD - ilość zjazdów nieograniczona,
 - e) zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów - parkowanie na terenie Zi/ks.
- 2) dla terenu 2Uo/Us ustala się:
- a) budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych, m.in. sale do ćwiczeń gimnastycznych, kluby fitness, salony odnowy biologicznej, kręgielnie, pływalnie itp. oraz budowę hotelu,
 - b) budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m² z galerią handlową, punktami usługowymi, restauracją, kawiarnią itp.,
 - c) wysokość zabudowy od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, preferowane dachy strome szczególnie dla budynku hotelowego,
 - d) powierzchnię zabudowy działki do 50%,
 - e) biologicznie czynną powierzchnię działki minimum 20%,
 - f) sytuowanie obiektów zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy,
 - g) obowiązek zaakcentowania frontu budynku na osi widoku z placu południowego 2b kA,
 - h) obowiązek obsadzenia zielenią wysoką pasa terenu wzdłuż ulicy 2kL o szerokości min. 6,0 m,
 - i) zakaz lokalizacji hal magazynowych i obiektów handlu hurtowego,
 - j) obsługę transportową - maksimum dwa zjazdy z ulicy 2 kL oraz nieograniczoną ilość zjazdów z ulicy 3 kD,
 - k) zakaz realizacji zjazdów innych niż wymienione pod lit. j),
 - l) parkowanie - z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3 - konieczność zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:
 - 1 stanowisko na każde 2 miejsca hotelowe,
 - 1 stanowisko na każde 25 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

- 1 stanowisko na każdym z 3 zatrudnionych, 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

przy czym dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienionych warunków,

- m) konieczność zapewnienia w granicy terenu miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi wg lit. l),
- n) możliwość rozpoczęcia budowy nowych obiektów, uwarunkowaną uprzednią realizacją fragmentów sieci transportowej wymienionych w ust. 1 pkt 23 lit. c) i d).

5. Wyznacza się teren sakralny i kościelny, oznaczony na rysunku planu symbolem UK, dla którego ustala się:

- 1) zachowanie istniejących obiektów kultu religijnego (kościół p.w. M.B. Częstochowskiej) i innych inwestycji kościelnych,
- 2) ochronę i rewitalizację istniejącej zieleni ozdobnej,
- 3) połączenie terenu kościelnego z placem przykościelnym 2kX schodami zewnętrznymi o zalecanej lokalizacji - jak na rysunku planu,
- 4) połączenie chodnikami terenu wokół kościoła z ul. Naramowicką- o zalecanej lokalizacji - jak na rysunku planu,
- 5) obsługę transportową - maksimum dwa zjazdy z ul. Naramowickiej, poza granicami planu,
- 6) wyznaczenie w granicach terenu co najmniej 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych; dopuszcza się, za zgodą zarządzającego ulicami, wyznaczenie części miejsc poza obszarem planu - w pasie drogowym ul. Naramowickiej.

6. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem Zi/ks, dla którego ustala się:

- 1) ochronę, rewitalizację i wkomponowanie istniejącej zieleni ozdobnej w zagospodarowanie terenu, obowiązek wprowadzenia pasa zadrzewień o szerokości minimum 10 m od strony torów kolejowych,
- 2) możliwość realizacji, od strony ulicy 4 kD, parkingów z nawierzchnią przepuszczalną, lokalizowanych grupowo łącznie do 40% zainwestowania działki, poprzedzielanych zielenią wysoką,
- 3) dopuszcza się wykorzystanie połowy miejsc postojowych wyznaczonych jak w pkt 2 dla realizacji wymogów ust. 4 pkt 2 lit. l),
- 4) obsługę transportową- nieograniczoną ilość zjazdów z ulic 3kD i 4kD.

7. Wyznacza się teren usług specjalnych, oznaczony na rysunku planu symbolem Ts, dla którego ustala się:

- 1) zachowanie istniejących elementów i istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego - schron fortyfikacyjny,

- 2) ochronę istniejącego drzewostanu,
- 3) obsługę transportową z ul. Naramowickiej.

8. Wyznacza się tereny przeznaczone pod publiczną infrastrukturę transportową, oznaczone symbolami 1akL, 1bkL, 2kL, 3kL, 1kD, 2kD, 3kD, 4kD, 5kD, 6kD, 7kD, 1a kA, 1b kA, 1c kA/D, 2a kA, 2b kA, 2c kA, 2d kA, 1kX, 2kX, 3kX, oraz tereny przeznaczone pod niepubliczne ulice i ciągi piesze, oznaczone symbolami 1Nd, 2Nd, 3Nd, 4Nd, 1Nx, 2Nx, 3Nx, 4Nx, 5Nx, 6Nx dla których ustala się:

- 1) zakaz zabudowy kubaturowej, poza wyjątkami wskazanymi w pkt 8 (tabela nr 1),
- 2) z zastrzeżeniem pkt 3, dla nowych, wyznaczonych niniejszym planem publicznych ulic, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych - obowiązek kompleksowej, w ramach jednego zadania inwestycyjnego, realizacji wszystkich przewidzianych planem elementów pasa drogowego,
- 3) dopuszcza się odstępianie od wymogów pkt 2, w przypadku:
 - a) budowy jezdni, o których mowa w ust. 1 pkt 23 i ust. 2 pkt 23,
 - b) gdy gestorzy infrastruktury technicznej, mimo wezwania inwestora ulicy, odmawiają budowy swoich urządzeń przed ułożeniem nawierzchni i nasadzeniem drzew oraz krzewów; przy czym nie wykonane sieci mogą być budowane nie wcześniej niż 10 lat po oddaniu ulicy do publicznego użytku,
- 4) zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów, poza wyjątkami wskazanymi w pkt 8 (tabela nr 1),
- 5) obowiązek zagospodarowania urządzonej zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów pasa drogowego,
- 6) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury miejskiej, wymienionych w ust 9 i pokazanych na rysunku „Sieć infrastruktury technicznej”; z wyjątkami zapisanymi w ust. 9,
- 7) minimalne wymagane wyposażenie i parametry - wg pkt 8 (tabela nr 1), przy czym
 - a) symbole kL i kD odpowiadają klasom ulic: lokalnej i dojazdowej, według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
 - b) symbol kA oznacza: ulice, aleje i place przeznaczone dla ruchu komunikacji publicznej, z zakazem ruchu samochodów, o ile w pkt 8 (tabela nr 1) nie ustalono inaczej,
 - c) symbol kX oznacza ciągi i place przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerów,
 - d) symbol Nd oznacza ogólnie dostępne drogi niepubliczne o parametrach odpowiadających ulicom publicznym klasy „D”,

- e) symbol „Nx” oznacza ogólnie dostępne drogi niepubliczne, przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerów,
- f) określenie szerokości ulic w liniach rozgraniczających jako minimalnej oznacza, że oprócz minimalnej, rysunek planu ustala większe szerokości pasa drogowego; w szczególności dotyczy to poszerzeń przy skrzyżowaniach,
- g) lokalizacje oraz szerokości jezdni, chodników, dróg rowerowych i zadrzewienia dotyczą odcinków między skrzyżowaniami,

- h) zalecaną geometrię i rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania w pasach drogowych, tj. jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i zjazdów przedstawia rysunek planu; dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów.
- 8) ustalenia szczegółowe dla infrastruktury transportowej (tabela nr 1)

Symbol terenu i nazwa	Szer. w liniach rozgraniczających (m)	Szer. jezdni (m)	Szer. chodników (m) i ich rozmieszczenie	szer. drogi rowerowej (m) i jej lokalizacja	Dostępność	Inne
1a kL Rubież	minimum 11,0	6,0	2,00 po str. pn. 2,75 po str. pd. przy jezdni	brak	patrz treść kol. „Inne”	Na skrzyżowaniu z 1b kL, 3kL i 1 kD wymagane małe rondo, przy nim chodnik-częściowo na terenie 3 Mw. Ilość zjazdów na przyległe tereny od strony północnej-nieograniczona od strony południowej-limitowana ustaleniami planu-ust. 1 pkt 14 lit. c) i m) oraz ust. 2 pkt 18 lit. a) i k)
1b kL Rubież	21,0	9,0	2 x 2,25 odsunięte od jezdni	brak	patrz treść kol. „Inne”	Ilość zjazdów na przyległe tereny od strony zachodniej nieograniczona, od strony wschodniej-limitowana ustaleniami planu-ust. 3 pkt 1 lit. i) i j). Obowiązek zachowania istniejącego szpaleru drzew.
2 kL (projektowana)	30,0	6,0	2 x 3,00 odsunięte od jezdni	po str. wsch.	patrz treść kol. „Inne”	Ze względu na występowanie stanowiska archeologicznego, przed realizacją ulicy-konieczność wystąpienia o opinię do właściwego organu. Minimum dwa szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Ilość zjazdów na przyległe tereny-limitowana ustaleniami planu- ust. 1 pkt 14 lit. m), ust. 2 pkt 18 lit. i), j) i k) oraz ust. 4 pkt 2 lit. j) i k). Ponadto, w części na północ od skrzyżowania z ulicami 3 kL i 5 kD-ustala się możliwość tylko jednego zjazdu na stronę wschodnią-poza obszar obowiązywania planu, o zalecanej lokalizacji- wg rysunku planu.
3 kL Czarnucha	15,0	6,0	2 x 1,50 odsunięte od jezdni	brak	patrz treść kol. „Inne”	Ilość zjazdów na przyległe tereny-limitowana ustaleniami planu- ust. 1 pkt 14 lit. a), b), h), j) i m), ust. 2 pkt 18 lit. h), i) i k) oraz ust. 3 pkt 1 lit. i) i j).
1 kD	15,0	6,0	2 x 2,75 przy jezdni	brak	bez ograniczeń	Południowe zakończenie jezdni-przy zjazdach na tereny 4a Mw i 6 Mw.
2 kD Sielawy	15,0	6,0	5,00 po str. pd. przy jezdni + treść kol. „Inne”	patrz treść kol. „Inne”	bez ograniczeń	Projektowane wykorzystanie istniejącej jezdni w przedłużeniu ulicy Sielawy. Chodnik i droga rowerowa po stronie północnej-na przyległych terenach 10 Mw i 11 Mw
3 kD (bez nazwy)	15,0	5,0	2 x 2,25 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	
4 kD (bez nazwy)	minimum 20,0	5,0	2,25 po str. zach. odsunięty od jezdni	brak	bez ograniczeń	Minimum jeden szpaler drzew, po stronie zachodniej ulicy, uzupełniany żywopłotem.
5 kD (bez nazwy)	15,0	5,0	2 x 2,25 po str. pd. odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Minimum jeden szpaler drzew.
6 kD (projektowana)	20,0	6,0	2 x 3,00 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Minimum jeden szpaler drzew. Na jezdni-jeden kierunek ruchu-na północ.
7 kD (projektowana)	20,0	6,0	2 x 3,00 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Dwa szpalery drzew. Na jezdni-jeden kierunek ruchu-na południe.

1a kA Sielawy	minimum 15,0	minimu m 6,0	3,00 po str. pn. odsunięty od jezdni	brak	patrz. treść kol. „Inne”	Jeźdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy oraz dojazd samochodów mieszkańców i obsługi terenu 4b Mw i osiedla po południowej stronie ulicy. Lokalizacja zjazdów-obligatoryjna, ograniczona do pokazanych na rysunku planu. Dopuszcza się możliwość utrzymania istniejącej po południowej stronie jezdni zatoki postojowej dla samochodów osobowych. Zachowanie istniejącej stacji transformatorowej typu miejskiego.
1b kA Sielawy	17,0 m	minimu m 6,0	3,00 po str. pn. odsunięty od jezdni, 2,75 po str. pd. przy jezdni	brak	bez dostępu dla samochodów	Jeźdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy oraz dojazd samochodów mieszkańców i obsługi działki nr 9/23 (ark. 26 obręb Naramowice).
1c kA/D Sielawy	minimum 40,0 m	7,0 + 6,0	2 x 2,75 przy jezdni autobusowej 2,25 po str. pn. przy terenach 6 Mw i 8 Mw + treść kol. „Inne”	3,00 lokalizacja wg rysunku planu	patrz treść kol. „Inne”	Minimum jeden szpaler drzew, wykorzystujący istniejące zadrzewienie. Jeźdnia południowa przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Zalecana lokalizacja przystanków – jak na rysunku planu. Przy przystankach – poszerzenie chodnika po stronie północnej do minimum 5,0 m. Jeźdnia północna dostępna dla samochodów, połączona jak na rysunku planu z ulicami bez nazwy, poza jego obszarem: L – istniejąca i D – projektowana, niepubliczna. Z jezdni północnej dopuszcza się zjazdy w kierunku południowym – jak na rysunku planu, a w kierunku północnym – zgodnie z ustaleniami ust. 1 pkt 14 lit. G), I), i m).
2a kA Sielawy + projektowa na aleja	40,0 na ulicy Sielawy 35,0 na projektowa- nej alei	7.0	j.w. na ulicy Sielawy + 2x 5,0 + 3,0 na projektowanej alei, odsunięte od jezdni	3,00 lokalizacja wg rysunku planu	bez dostępu dla samochodów	W części południowej-fragment ul. Sielawy. Minimum jeden szpaler drzew, wykorzystujący istniejące zadrzewienie. Projektowana pompownia ścieków, oznaczona na rysunku planu symbolem „P”. W części północnej –projektowana aleja reprezentacyjna. Wymagane dwa, zalecane cztery szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Jeźdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Zalecana lokalizacja przystanków jak na rysunku planu. Przy przystankach – poszerzenie chodnika po stronie północnej do minimum 5,0 m. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy-na tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych
2b kA (projektowa ny plac)	plac 70 x 70	7,0 z rozsunięciem kierun- ków ruchu	patrz treść kol. „Inne”	3,00 lokalizacja patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Projektowany plac południowy. Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania placu, jako ważnego elementu kompozycji przestrzennej, uwzględniający ustalenia planu, elementy małej architektury oraz zieleń. W centralnym punkcie placu-lokalny akcent przestrzenny. Jeźdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Zalecana lokalizacja przystanków-w centrum placu. Minimalna szerokość chodników wzdłuż pierzei placu i przy przystankach – 5,0 m. Zalecany układ dojeżdż i drogi rowerowej – jak na rysunku planu. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy – ma tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych.
2c kA projektowa na aleja	35,0	7,0	2 x 5,00 + 3,00 odsunięte od jezdni	3,00 lokalizacja wg rysunku planu	bez dostępu dla samochodów	Projektowana aleja reprezentacyjna. Wymagane dwa, zalecane cztery szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Jeźdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy – ma tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych.

2d kA (projektowana)	35,0	7,0	2 x 5,00 + 3,00 odsunięte od jezdni	3,00 lokalizacja wg rysunku planu	bez dostępu dla samochodów	Projektowana aleja reprezentacyjna. Wymagane dwa, zalecane cztery szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Jezdnia przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji publicznej. Dopuszcza się wbudowanie torowiska i ruch tramwajowy. Zalecana lokalizacja przystanku – jak na rysunku planu. Przy przystanku – poszerzenie chodnika do minimum 5,0 m. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy – ma tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych.
1 kX	15,0	brak	minimum 5,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Dwa szpalery drzew, uzupełnienie żywopłotami. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.
2 kX projektowana ny plac przykościelny	plac minimum 48 x 48	brak	minimum 5,00 wzdłuż wszystkich pierzeli	brak	bez dostępu dla samochodów	Wymagany kompleksowy projekt zagospodarowania placu, jako ważnego elementu kompozycji przestrzennej, uwzględniający ustalenia planu, elementy małej architektury oraz zieleń. Wymagane połączenie placu schodami zewnętrznymi z terenem kościelnym. Dopuszcza się wykorzystanie części chodników wzdłuż zabudowy – ma tzw. ogródki przy lokalach gastronomicznych i handlowych
3 kX Sielawy	15,0	brak	minimum 5,00 przy pd. linii rozgr. + treść kol. „Inne”	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Projektowane przedłużenie ul. Sielawy. Jeden szpaler drzew. Chodnik i droga rowerowa po stronie północnej – na przyległych terenach 10 Mw. Po stronie południowej, poza obszarem planu – przewidywany plac.
1 Nd (projektowana)	15,0	5,0	2 x 3,00 przy linii rozgranicz.	brak	bez ograniczeń	Południowe zakończenie jezdni – przy zjazdach na tereny 6 Mw i 8 Mw.
2 Nd (projektowana)	15,0	5,0	2 x 3,00 przy linii rozgranicz.	brak	bez ograniczeń	
3 Nd (projektowana)	36,0	6,0	2 x 5,00 odsunięte od jezdni	brak	bez ograniczeń	Szpalery drzew wykorzystujące istniejącą zieleń ozdobną, żywopłot między jezdnią a chodnikiem po stronie wschodniej. Wykorzystanie istniejącej jezdni. Północne zakończenie jezdni – przy zjazdach na tereny 10 Mw, 9 Mj i 2 UO.
4 Nd (projektowana)	15,0	5,0	2 x 3,00 przy linii zabudowy	brak	bez ograniczeń	Południowe zakończenie jezdni – przy zjazdach na tereny 9 Mw i 8 Mj.
1 Nx (projektowana)	20,0	brak	minimum 2 x 4,00 centralnie	brak	bez dostępu dla samochodów	Minimum dwa szpalery drzew. Pomiędzy chodnikami elementy małej architektury: ławki, lampy, gazony itp.
2 Nx (projektowana)	20,0	brak	minimum 2 x 4,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Minimum dwa szpalery drzew. Pomiędzy chodnikami elementy małej architektury: ławki, lampy, gazony itp. Przejazd dla samochodów pomiędzy ciągami 1 Nd i 2 Nd. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.
3 Nx (projektowana)	20,0	brak	minimum 2 x 4,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Minimum dwa szpalery drzew. Pomiędzy chodnikami elementy małej architektury: ławki, lampy, gazony itp. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.
4 Nx (projektowana)	15,0	brak	minimum 5,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Dwa szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.
5 Nx (projektowana)	12,0	brak	minimum 4,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Projektowane dojeżdżenie do terenów nadwarciańskich (poza obszarem planu). Dwa szpalery drzew. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.
6 Nx (projektowana)	15,0	brak	minimum 5,00 centralnie	patrz treść kol. „Inne”	bez dostępu dla samochodów	Dwa szpalery drzew, uzupełniane żywopłotami. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy.

9. Zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną ustala się:

- 1) podłączenie projektowanego zainwestowania kubaturowego do sieci miejskich,
- 2) realizację pełnej infrastruktury technicznej równocześnie z realizacją zainwestowania kubaturowego,
- 3) likwidację istniejącego uzbrojenia lub jego wymianę, przebudowę, względnie adaptację na warunkach określonych przez właściciela sieci,
- 4) zakaz realizacji sieci uzbrojenia technicznego w formie urządzeń napowietrznych,
- 5) budowę infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, przejść pieszych i rowerowych,
- 6) w zakresie sieci wodociągowej:
 - a) zasilanie podstawowe z wodociągu D 300 (II strefa), ułożonego w ul. Naramowickiej,
 - b) zasilanie awaryjne z wodociągu D 300 (I strefa), ułożonego w ul. Lechickiej i M.
 - c) budowę przewodów wodociągowych rozdzielczych D 150 - D 250. Pierścienią spinającą D 300, ułożony w ulicy lokalnej 2 kL, biegnącej wzdłuż obwodnicy kolejowej.

Szczegółowe określenie średnic nastąpi wg koncepcji programowo -przestrzennej zaopatrzenia w wodę, stanowiącej odrębne opracowanie,

- 7) w zakresie kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków do istniejących kolektorów sanitarnych w zależności od położenia danego terenu w zlewni:
 - a) zlewnia nr 3 - kolektor zbiorczy w ul. Czarnucha 3kL, 5kD i 4kD do Kolektora Moraskiego D 1,8 m,
 - b) zlewnia nr 4 - kolektor zbiorczy w przedłużeniu ul. Sielawy 2kD, 3kD do Kolektora Moraskiego D 1,8 m,
 - c) zlewnia nr 5 - kolektor zbiorczy w ul. Sielawy 3kX, 2akA, 1ckA/D do Kolektora Naramowickiego D 1,0. Projektowana pompownia ścieków-P.

Szczegółowy przebieg kolektorów zbiorczych i bocznych oraz ich lokalizacje i średnice zostaną określone w koncepcji programowo - przestrzennej, stanowiącej odrębne opracowanie,

- 8) w zakresie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie ścieków do istniejących kolektorów deszczowych w zależności od położenia danego terenu w zlewni.
 - a) zlewnia nr 2 - odprowadzenie ścieków deszczowych do Kolektora Naramowickiego D 1,8 m, ułożonego po pół stronie ul. Sielawy,
 - b) zlewnia nr 3 - odprowadzenie ścieków deszczowych do kolektora Naramowickiego D 1,8 m, ułożonego w ul. M. Rataja - Wilczy Młyn,

Szczegółowy przebieg kolektorów: głównego i bocznych oraz ich lokalizacja i średnice zostaną określone w koncepcji programowo -przestrzennej, stanowiącej odrębne opracowanie,

9) w zakresie elektroenergetyki:

- a) zachowanie istniejącej stacji transformatorowej typu miejskiego, będącej własnością Energetyki Poznańskiej,
- b) budowę stacji transformatorowych typu miejskiego 15/0, 4 kV:
 - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Mj - wolnostojących, małogabarytowych, na wydzielonych działkach o pow. ok. 70,0 m² w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych, z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
 - na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw i usługowej U - wolnostojących lub wbudowanych w budynki o bezpośrednim dostępie z poziomu terenu w ramach poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dojazdu,
- c) budowę linii kablowych SN - 15 kV, nn 0,4 kV i oświetlenia ulic Stacje powiązane zostaną ze sobą w pętłach otwartych zasilonych trzema zasilaczami wyprowadzonymi z GPZ-u 110/15 kV „Naramowice”, położonego w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej - Lechickiej. Powiązania planowanych stacji z istniejącą siecią SN zostaną ustalone na etapie opracowań szczegółowych w oparciu o warunki techniczne przyłączenia, o które inwestorzy winni wystąpić do Energetyki Poznańskiej po ostatecznym zbilansowaniu mocy zapotrzebowanej,

10) w zakresie telekomunikacji:

- a) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w istniejących ciągach komunikacyjnych i budowę nowej w ciągach komunikacyjnych projektowanych,
- b) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczających ulic oraz wewnątrz poszczególnych pól inwestycyjnych z zapewnieniem swobodnego dostępu,

11) w zakresie sieci gazowej i gospodarki cieplnej:

zaopatrzenie obszaru objętego opracowaniem zgodnie z „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” (uchwała Rady Miasta Poznania Nr LXXVII/905/III/2002 z dnia 5 lutego 2002 r.) z istniejącej magistrali cieplnej DN 2 x 800, ułożonej po południowej stronie ul. Sielawy.

- a) ogrzewanie budynków z miejskiej sieci cieplnej lub indywidualne gazowe, olejowe i elektryczne oraz poprzez niekonwencjonalne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne,
- b) zakaz lokalizowania kotłowni węglowych oraz wykonywania ogrzewania kominkowego jako jedynego źródła ciepła,
- c) dostawę gazu dla potrzeb grzewczych - alternatywne źródło ciepła z gazociągu średniego ciśnienia D 315 - D 250, ułożonego w ul. Naramowickiej, który jest zasilany ze stacji redukcyjnej gazu pierwszego stopnia (I°), położonej w Radojewie.

- 12) obowiązek segregowania odpadów stałych w miejscach ich powstawania, gromadzenia w pojemnikach zlokalizowanych na każdej posesji i odprowadzania ich zgodnie z gospodarką odpadami dla m. Poznania.
10. Ustala się następujące zasady ochrony akustycznej:
- 1) wyznacza się dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz.U. Nr 66, poz. 436):
- a) dla hałasu komunikacyjnego, samochodowego i kolejowego - odpowiednio w czasie całej pory dziennej i nocnej:
- $L_{AT}^{(D/N)} = 60/50$ dB - dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw, tj. 1Mw, 2Mw, 3Mw, 4Mw, 4bMw, 5Mw, 6Mw, 7Mw, 8Mw, 9Mw, 10Mw i 11 Mw, oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, tj. 1Mj i 2Mj - położonych przy ul. Naramowickiej, a także 7Mj, 8Mj i 9MJ - położonych najbliższej Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej,
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 55/45$ dB - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1Mj - w głębi terenu oraz 3Mj, 4Mj, 5Mj i 6Mj, a także dla terenów usług oświaty: szkoły średniej 1UO i przedszkola 2UO, związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - w porze dziennej,
- b) dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu - w czasie najmniej korzystnych kolejnych 8-miu godzin pory dziennej i jednej godziny w nocy:
- $L_{AT}^{(D/N)} = 50/40$ dB - dla źródeł hałasu sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, a także źródeł znajdujących się na tych terenach zabudowy - o dopuszczalnym poziomie dźwięku hałasu komunikacyjnego $L_{AT}^{(D/N)} = 60/50$ dB, w tym m.in. dla obiektów sportowych i rekreacyjnych otwartych 1Uo/Us i 2Uo/Us oraz dzwonów kościelnych na terenie UK,
 - $L_{AT}^{(D/N)} = 45/40$ dB - dla źródeł hałasu sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w porze dziennej - z terenami usług oświaty 1UO i 2UO, a także źródeł znajdujących się na tych terenach zabudowy - o dopuszczalnym poziomie dźwięku hałasu komunikacyjnego $L_{AT}^{(D/N)} = 55/45$ dB,
- 2) zapewnienie w środowisku zewnętrznym dopuszczalnych poziomów dźwięku, ustalonych dla terenów objętych planem, zgodnie z pkt 1, wymaga podjęcia przeciwhałasowych działań ochronnych, które należy realizować w liniach rozgraniczających obiektów i inwestycji będących źródłem ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych,
- 3) w projektowaniu i realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mw i jednorodzinnej Mj, wymagającej szczególnie komfortu akustycznego w porze nocnej, oraz nowej zabudowy na terenach usług oświaty UO, wymagającej komfortu akustycznego w porze dziennej, należy zastosować zasady akustyki architektonicznej i budowlanej,
- 4) w stosowaniu zasad jw. należy uwzględnić ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne komunikacyjnych źródeł hałasu - w związku z niezapewnieniem na projektowanych liniach zabudowy wymaganych dopuszczalnych poziomów dźwięku, zgodnie z pkt 1 lit. a), od źródeł hałasu zlokalizowanych poza granicami opracowania planu - przede wszystkim hałasu kolejowego w porze nocnej od Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej, ale również hałasu samochodowego: w stanie istniejącym - od ul. Naramowickiej, a w przyszłości - od projektowanej ulicy kZ (2/2), jako przedłużenie ul. Stoińskiego („Studium zagrożenia klimatu akustycznego...”),
- 5) przy modernizacji i remoncie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2MJ, wymagającej szczególnie komfortu akustycznego w porze nocnej, należy zastosować przede wszystkim zasady akustyki budowlanej, uwzględniając ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne ul. Naramowickiej - w stanie istniejącym,
- 6) teren zieleni izolacyjnej Zi/ks należy utrzymywać jako teren spełniający parametry zieleni dźwiękoizolacyjnej, tj. posiadającej odpowiednią gęstość, szerokość i wysokość oraz odpowiedni dobór gatunków roślin i sposób ich nasadzenia,
- 7) zasady akustyki budowlanej, polegające przede wszystkim na zastosowaniu lub wymianie okien na dźwiękoszczelne, należy stosować w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego - w celu zapewnienia wymaganych warunków akustycznych wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, w budynkach mieszkalnych i innych wymagających komfortu akustycznego, zlokalizowanych na terenach, gdzie nie będzie można uzyskać dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku zewnętrznym, zgodnie z pkt 1 lit. a):
- a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, istniejącej i planowanej na terenach 1Mj, 2MJ, 7MJ, 8MJ i 9MJ, oraz 1Mw, 2Mw, 3Mw, 4aMw, 4bMw i 11 Mw,
 - b) w pozostałej zabudowie mieszkaniowej - rozmieszczonej na terenach mieszkaniowych - o ponadnormatywnych warunkach akustycznych w środowisku zewnętrznym,
 - c) w zabudowie usług oświaty, istniejącej i planowanej na terenach 1UO i 2UO,
- 8) stosowanie okien dźwiękoszczelnych należy realizować na podstawie projektu akustyczno-architektoniczno-budowlanego, z inwentaryzacją fotograficzno-architektoniczną w przypadku budynków istniejących, z zachowaniem wymagań dotyczących przewietrzania pomieszczeń i zasad izolacyjności cieplnej,
- 9) projektowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach 3Mw, 4aMw i 4bMw powinno uwzględniać sąsiedztwo dzwonnicy na terenie UK i możliwość wystąpienia niekorzystnych dla komfortu akustycznego otoczenia odbić fal akustycznych,
- 10) wzdłuż ulic należy wprowadzić zieleń izolacyjną o znaczeniu psychoakustycznym - w postaci żywopłotów, pomię-

dzy jezdnią i chodnikiem, zgodnie z ust. 8, pkt 5 i 8 (tabela nr 1),

- 11) projektowanie i realizacja linii tramwajowej musi uwzględniać zastosowanie rozwiązań technicznych, gwarantujących ograniczenie emisji hałasu do wartości dopuszczalnych w sąsiadującej z nią zabudowie mieszkaniowej,
- 12) przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku hałasu kolejowego w środowisku zewnętrznym wymaga docelowo podjęcia negocjacji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i -działań technicznych, mających na celu ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej - na całym analizowanym odcinku torowiska, istotnym dla oceny warunków akustycznych na terenach położonych od rzeki Warty do ul. Naramowickiej.

11. Zasady kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej:

- 1) ustala się zakaz lokalizowania wielkogabarytowych reklam,
- 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i tablic informacyjnych. Dopuszcza się sytuowanie szyldów, napisów i tablic informacyjnych dotyczących nazw ulic, pod warunkiem umieszczenia ich na ogrodzeniu lub budynku z wykluczeniem elementów wielkoformatowych,
- 3) lokalizację małogabarytowych reklam dopuszcza się na terenach usług ogólnomiejskich i ogródkach działkowych, pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem oraz niekolizyjności z układem komunikacyjnym,
- 4) rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dla obszaru Naramowic, położonego w granicach opracowania, powinny tworzyć spójną kompozycyjnie całość, reprezentować wysoki standard funkcjonalny oraz walory architektoniczne.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§7. 1. Ustala się 25% stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla części działek przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowo - usługowe i usług ogólnomiejskich.

2. Dla pozostałych części działek przeznaczonych pod komunikację, usługi podstawowe (szkoła, usługi ogólnomiejskie - sport i rekreacja bez zainwestowania kubaturowego) i zieleni izolacyjną oraz dla części działki nr 29/5 (ark. 11, obręb Naramowice) ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§8. Grunty rolne klasy V i VI przeznaczają się na cele nierolnicze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr GZ. Tr. 057-602-487/02 z dnia 05.11.2002 r., po uwzględnieniu opinii Wojewody Wielkopolskiego znak: RR.IX- 77110/83/02/PO z dnia 02.08.2002 r., wyraził zgodę na przeznaczenie 4,1020 ha gruntów rolnych kl. III na cele nierolnicze. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr RR.IX-77110/83/02/PO z dnia 20.11.2002 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej nr WIR.BW.1293/2002 z dnia 09.08.2002 r., wyraził zgodę na przeznaczenie 19,1057 ha gruntów rolnych kl. IV na cele nierolnicze. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przez inwestora nastąpi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§9. Na obszarze określonym w §1 tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Poznania, przyjętego uchwałą Nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 22, poz. 246) oraz na częściach działek o numerach geodezyjnych 9/41 i 7/6 (ark. 26, obr. Naramowice) tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Naramowice, ul. Karpia - Sielawy” (teren oznaczony symbolem 1 kL), przyjętego uchwałą Nr LXIX/806/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 122, poz. 2357).

§10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Przemysław Alexandrowicz

743

UCHWAŁA Nr XII/73/2004 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz., 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

§1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta i gminy na 2004 rok w następujących kwotach:

I Dochody budżetu miasta i gminy

w tym: 8.053.730 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 191.468
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 81.000

II Wydatki budżetu miasta i gminy

w tym: 8.087.730 zł

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 191.468
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 81.000
- kwota rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 60.000
- kwota dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 kol. 5 do niniejszej uchwały 128.507
- kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały 81.539
- wydatki na realizację zadań przez jednostki pomocnicze gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały 25.760

III Deficyt budżetowy miasta i gminy na 2004 rok wynosi

34.000

1. Plan przychodów

w tym:

- 1. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW 300.000

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 300.000

2. Plan rozchodów

w tym:

- 1. spłata kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie 46.000

- 2. spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu 220.000

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 266.000

§2. Ustala się plan limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w następujących kwotach:

- przychody 816.321
- wydatki 816.321

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§4. Ustala się plan przychodów i rozchodów środka specjalnego na 2004 rok

- przychody 600
- rozchody 600

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2004 rok

- przychody 13.000
- wydatki 21.000

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§6. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do zaciągania długu w kwocie 300.000 oraz do spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 266.000 zł w banku prowadzącym obsługę budżetu miasta i gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 599.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

§7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w tym: na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu we wszystkich działach występujących w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

58. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

59. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2004 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Mądry

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1.600
	02095		Pozostała działalność	1.600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600
600			Transport i łączność	766
	60016		Drogi publiczne gminne	766
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	766
700			Gospodarka mieszkaniowa	852.630
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852.630
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.030
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	844.000
750			Administracja publiczna	54.048
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.968
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.968
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.430
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.360
		0830	wpływy z usług	70
	75095		Pozostała działalność	650
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.901.579
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.965.124
		0310	podatek od nieruchomości	1.247.354
		0320	podatek rolny	509.970
		0330	podatek leśny	34.800
		0340	podatek od środków transportowych	110.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	1.000
		0370	podatek od posiadania psów	800
		0430	wpływy z opłaty targowej	11.700
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
		0690	wpływy z różnych opłat	4.500
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	21.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000
	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	5.500
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	823.955
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	821.455
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.500
758			Różne rozliczenia	3.893.836
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.780.370
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.780.370
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.111.466
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.111.466
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000
		0920	pozostałe odsetki	2.000
801			Oświata i wychowanie	96.335
	80101		Szkoły podstawowe	8.097
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.887
		0920	pozostałe odsetki	210
	80104		Przedszkola	88.088
		0690	wpływy z różnych opłat	88.088
	80110		Gimnazja	150
		0920	pozostałe odsetki	150
852			Pomoc społeczna	147.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.900
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.600

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000
		0830	wpływy z usług	4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.622
	85401		Świetlice szkolne	31.622
		0690	wpływy z różnych opłat	31.622
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.233
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.233
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.233
926			Kultura fizyczna i sport	50.581
	92604		Institucje kultury fizycznej	50.581
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.966
		0830	wpływy z usług	27.115
		0920	pozostałe odsetki	500
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000
			Ogółem planowane dochody na 2004 rok wynoszą	8.053.730

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.910
	01030		Izby rolnicze	10.300
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.300
	01095		Pozostała działalność	10.610
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.430,
		4300	zakup usług pozostałych	8.180
600			Transport i łączność	261.477
	60016		Drogi publiczne gminne	261.477
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.667
		4270	zakup usług remontowych	55.000
		4300	zakup usług pozostałych	56.850
		4430	różne opłaty i składki	700
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.260
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.232
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.082
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.082
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.600
		4430	różne opłaty i składki	1.550
710			Działalność usługowa	70.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.000
		4300	zakup usług pozostałych	46.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000
		4300	zakup usług pozostałych	24.000

750			Administracja publiczna	1.310.423
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.968
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone gminie	39.245
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone gminie	6.762
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone gminie	961
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.300
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	różne opłaty i składki	39.900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.064.450
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635.457
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0.534
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.712
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.601
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.550
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.711
		4260	zakup energii	8.800
		4280	zakup usług zdrowotnych	600
		4300	zakup usług pozostałych	133.274
		4410	podróże służbowe krajowe	20.000
		4430	różne opłaty i składki	2.286
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.425
	75095		Pozostała działalność	107.705
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.361
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.280
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.912
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.814
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.774
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.143
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.200
		4280	zakup usług zdrowotnych	102
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.119
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone gminie	900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone gminie	130
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone gminie	18
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone gminie	752
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.360
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73.460
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.330
		4260	zakup energii	10.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	17.500
		4410	podróże służbowe krajowe	430
		4430	różne opłaty i składki	6.300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	75414		Obrona cywilna w tym: zadania zlecone gminie - 400 zadania własne gminy - 500	900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone gminie	50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne gminy	200
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone gminie	250
		4300	zakup usług pozostałych – zadania własne gminy	300
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone gminie	100

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
757			Obsługa długu publicznego	48.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48.000
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	48.000
758			Różne rozliczenia	60.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		4810	rezerwy	60.000
801			Oświata i wychowanie	3.539.485
	80101		Szkoły podstawowe	1.799.930
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.667
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.810
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.027
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221.210
		4120	składki na Fundusz Pracy	30.125
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124.260
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.555
		4260	zakup energii	19.925
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.278
		4300	zakup usług pozostałych	57.665
		4410	podróże służbowe krajowe	2.546
		4430	różne opłaty i składki	4.392
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.470
	80104		Przedszkola	592.469
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.904
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318.288
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.430
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.567
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.756
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.979
		4220	zakup środków żywności	48.776
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4260	zakup energii	8.079
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.003
		4300	zakup usług pozostałych	29.304
		4410	podróże służbowe krajowe	530
		4430	różne opłaty i składki	195
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.558
	80110		Gimnazja	930.960
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.614
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590.290
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122.451
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.676
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.735
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.650
		4260	zakup energii	5.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	920
		4300	zakup usług pozostałych	21.195
		4410	podróże służbowe krajowe	1.530
		4430	różne opłaty i składki	2.560
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.239
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195.487
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	559
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.831
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.340
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.817
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.442
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000

		4280	zakup usług zdrowotnych	150
		4300	zakup usług pozostałych	59.000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	4.100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.048
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.602
		4300	zakup usług pozostałych	14.602
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000
	80195		Pozostała działalność	4.037
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.351
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	603
		4120	składki na Fundusz Pracy	83
851			Ochrona zdrowia	81.500
	85153		Zwalczanie narkomanii	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000
		3110	świadczenia społeczne	24.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.200
		4300	zakup usług pozostałych	33.800
		4410	podróże służbowe krajowe	500
852			Pomoc społeczna	464.615
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone gminie	5.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania własne gminy - 87.360 zadania zlecone gminie - 77.900	165.260
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne gminy	87.360
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone gminie	69.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone gminie	8.200
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	świadczenia społeczne – zadania własne gminy	110.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.600
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone gminie	7.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: zadania własne - 97.529 zadania zlecone - 52.500	150.029
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zadania własne gminy	657
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zadania zlecone gminie	366
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne gminy	66.368
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone gminie	35.357
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne gminy	5.188
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone gminie	2.894
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne gminy	12.814
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone gminie	6.851
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania własne gminy	1.726
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone gminie	923
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne gminy	745
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone gminie	415
		4260	zakup energii - zadania własne gminy	327
		4260	zakup energii - zadania zlecone gminie	185
		4300	zakup usług pozostałych - zadania własne gminy	6.460
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone gminie	3.700
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania własne gminy	1.252
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone gminie	698
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne gminy	1.992
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania zlecone gminie	1.111
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.350

		4300	zakup usług pozostałych - zadania własne gminy	25.350
	85295		Pozostała działalność	1.176
		4210	zakup materiałów i wyposażenia zadania własne gminy	1.176
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89.729
	85401		Świetlice szkolne	89.571
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.181
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.289
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.674
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.045
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100
		4220	zakup środków żywności	31.622
		4280	zakup usług zdrowotnych	150
		4300	zakup usług pozostałych	620
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.390
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158
		4300	zakup usług pozostałych	158
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.590.644
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.321.425
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115.425
		4430	różne opłaty i składki	2.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.204.000
	90002		Gospodarka odpadami	13.000
		4300	zakup usług pozostałych	13.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.546
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	31.546
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.598
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.098
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.505
		4300	zakup usług pozostałych	1.505
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.420
		4260	zakup energii	90.000
		4300	zakup usług pozostałych	90.420
	90095		Pozostała działalność	26.150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950
		4260	zakup energii	2.800
		4300	zakup usług pozostałych	13.000
		4430	różne opłaty i składki	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.502
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.463
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.561
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270
		4120	składki na Fundusz Pracy	133
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.680
		4260	zakup energii	7.550
		4300	zakup usług pozostałych	13.320
		4430	różne opłaty i składki	490
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342
	92116		Biblioteki	81.539
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	81.539
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
926			Kultura fizyczna i sport	312.953
	92604		Instytucje kultury fizycznej	311.273
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96.228
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.338
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.792
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.715
		4260	zakup energii	14.900
		4300	zakup usług pozostałych	65.742

		4410	podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	różne opłaty i składki	5.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.508
		4480	podatek od nieruchomości	28.550
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	6.500
	92695		Pozostała działalność	1.680
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	zakup usług pozostałych	1.280
			Planowane wydatki na 2004 rok wynoszą	8.087.730

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2004 ROK ZGODNIE Z ART. 3 UST. 1 PKT 3 LIT. D
USTAWY Z DNIA 26 LISTOPADA 1998 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2003 NR 15 POZ. 148 ZE ZM.)

PLAN PRZYCHODÓW

§9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000
Razem	300.000
Ogółem plan przychodów na 2004 rok wynosi	300.000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2004 ROK ZGODNIE Z ART. 4 UST. 2 PKT 1 USTAWY
Z DNIA 26 LISTOPADA 1998 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2003 NR 15 POZ. 148 ZE ZM.)

§9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	266.000
Razem	266.000
Ogółem plan rozchodów na 2004 rok wynosi	266.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Realizator programu	Określenie zadania	Okres realizacji	Limit wydatków w roku	Nakłady łączne
1	Urząd Miasta i Gminy w Dolsku	Budowa kanalizacji w Dolsku	2002-2004	2004	2.528.624

Limit wydatków w 2004 roku obejmuje:

- środki z budżetu gminy - 299.000
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 300.000
- środki z Funduszu SAPARD – 599.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2004ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan fund. obr. na początek roku	Plan przychodów zakładów	Dotacje z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego	Stan fun. obroto. na koniec roku	Razem wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	52.500	687.814	128.507	868.821	816.321 w tym: wydatki na wynagrodzenie 262.730 dod. wynagrodzenie roczne 22.331 składki na ZUS 51.920 składki na Fundusz Pracy 6.976	52.500	868.821
	Ogółem	52.500	687.814	128.507	868.821	816.321	52.500	868.821

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy w Dolsku ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwała Nr X/61/2003 RMiG Dolsk z dnia 29.10.2003 roku). Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 3362,95 m² x 3,89 zł przyzna się dotację w wysokości 13.082 zł. Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano na 1 m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 25.880 m³ zrzutu ścieków po 4,46 zł co daje kwotę dotacji przedmiotowej 115.425 zł. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 128.507 zł,

która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

Dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu miasta i gminy.

Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne oraz o roczną informację z realizacji zadań objętych dotacją.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	600
	60016		Drogi publiczne gminne	600
		0970	wpływy z różnych dochodów	600

ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	600
	60016		Drogi publiczne gminne	600
		4300	zakup usług pozostałych	600

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W DOLSKU NA 2004 ROK

I Planowane przychody		II Planowane wydatki	
Stan środków na dzień 01.01.2004.	8.000	Plan wydatków	21.000
Plan przychodów	13.000	Razem rozchody	21.000
Razem przychody	21.000	w tym:	
w tym:		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.000
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.000	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	21.000
§0690 wpływy z różnych opłat	13.000		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			„Administracja publiczna”	46.968	46.968
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.968	46.968
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		39.245
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6.762
		4120	składki na Fundusz Pracy		961
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.968	
751			„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	900	900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		130
		4120	składki na Fundusz Pracy		18
		4300	zakup usług pozostałych		752
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50
		4300	zakup usług pozostałych		250
		4410	podróże służbowe krajowe		100

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	
852			„Pomoc społeczna”	143.200	143.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200	5.200
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.900	77.900
		3110	świadczenia społeczne		69.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8.200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.900	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.600	7.600
		3110	świadczenia społeczne		7.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.500	52.500
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		366
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35.357
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.894
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6.851
		4120	składki na Fundusz Pracy		923
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		415
		4260	zakup energii		185
		4300	zakup usług pozostałych		3.700
		4410	podróże służbowe krajowe		698
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.111
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.500	
			Ogółem plan dla zadań zleconych gminie na 2004 rok wynosi	191.468	

PLANOWANA WIELKOŚĆ DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRA PODLEGA PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	13.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.000
		0690	wpływy z różnych opłat	13.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

Z budżetu miasta i gminy na 2004 rok ustala się dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. w dziale 921, rozdziale 92116 §2550 w wysokości 81.539 zł.

Dotacje przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego m-ca wysokości 1/12

Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Dolsk zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/73/2004
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.030
	01095		Pozostała działalność	7.030
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	550
		SMW	Brzeźnica	550
		4300	zakup usług pozostałych w tym	6.480
		SMW	Księginki	240
		SMW	Masłowo	1.530
		SMW	Mełpin	1.340
		SMW	Mszczyszyn	1.000
		SMW	Międzychód	1.000
		SMW	Lubiatowo	1.370
600			Transport i łączność	10.430
	60016		Drogi publiczne gminne	10.430
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym	820
		SMW	Kotowo	670
		SMW	Pokrzywnica	150
		4300	zakup usług pozostałych w tym	8.350
		SMW	Księginki	1.100
		SMW	Lipówka	290
		SMW	Lubiatówko	320
		SMW	Trąbinek	220
		SMW	Mszczyszyn	500
		SMW	Ostrowieczno	1.460
		SMW	Wieszyszyn	4.460
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	1.260
		SMW	Nowieczek	1.260
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420
		4300	zakup usług pozostałych w tym	420
		SMW	Mszczyszyn	420
	90095		Pozostała działalność	350
		4300	zakup usług pozostałych w tym	350

		SMW	Mszczyszyn	200	
		SMW	Błażejowo	150	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.850
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5.850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym		3.680
		SMW	Drzonek	2.020	
		SMW	Małachowo	1.660	
		4300	zakup usług pozostałych w tym		2.170-
		SMW	Międzychód	1.290	
		SMW	Rusocin	880	
926			Kultura fizyczna i sport		1.680
	92695		Pozostała działalność		1.680
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym		400
		SM	Dolsk	400	
		4300	zakup usług pozostałych w tym		1.280
		SMW	Rusocin	800	
		SM	Dolsk	480	
			Ogółem plan finansowy sołectw na 2004 rok wynosi		25.760

744

UCHWAŁA Nr XII/80/2004 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrisy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§1. Ustala się opłatę administracyjną za wydane wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu miejscowego w wysokości:

1) za wypis:

- | | |
|---------------------|-----------|
| a) do 5 stron | 30,00 zł |
| b) od 6 do 20 stron | 60,00 zł |
| c) powyżej 20 stron | 190,00 zł |

2) za wyrisy w formatach:

od A4 do A3 20,00 zł

§2. Opłata administracyjna pobierana jest przed dokonaniem czynności urzędowej, na rachunek budżetu gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§4. Traci moc uchwała Nr XXVII/183/2001 Rady Miasta i Gminy Dolsk, z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej oraz zmiany uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2001 (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 98, poz.1909).

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Mądry

745

UCHWAŁA Nr XIII/79/2004 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy Brodnica na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 109, 116, 122, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 7.435.322,00 zł określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 183.607,00 zł,
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 8.325.322,00 zł określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 183.607,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50.000,00 zł.

3. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 890.000,00 zł.

2) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§2. Z ogólnej kwoty wydatków ustalonych w §1 wyodrębnią się wydatki:

1. bieżące, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia w kwocie 3.283.740,00 zł.
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 711.774,00 zł.
- 3) dotacje w kwocie 177.593,00 zł.
- 4) na obsługę długu publicznego w kwocie 40.000,00 zł.

2. majątkowe w kwocie 1.183.060,00 zł.

§3. Ustala się wielkość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej w wysokości 67.593,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się wielkość dotacji udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury i bibliotek w wysokości 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego oraz plan przychodów i wydatków środka specjalnego Gimnazjum w Manieczkach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych z budżetu gminy w 2004 roku stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy określony w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się plany wydatków jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 10.000,00 zł.
2. celową w wysokości do 5% wydatków budżetu gminy w kwocie 76.000,00 zł.

z tego na:

- 1) wynagrodzenia związane z awansem zawodowym nauczycieli 38.100,00 zł,
- 2) remonty w placówkach oświatowych - na przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych 29.000,00 zł,
- 3) fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego szkoły 4.100,00 zł,
- 4) stypendia dla uczniów 4.800,00 zł.

§12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach każdego działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian wydatków określonych w paragrafach 2550, 2590, 6050, 6060 klasyfikacji budżetowej,
2. spłaty zaciągniętych zobowiązań wynikających z zawartych przez Gminę umów.

§13. Określa się maksymalną kwotę 500.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym na pokrycie występującego niedoboru budżetu.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) inż. Andrzej Ciebień

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRODNICA NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2004 rok
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189.874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.874,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.774,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	70095		Pozostała działalność	22.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
750			Administracja publiczna	34.337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.887,00
	75023		Urzędy gmin	450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.29056,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.469.134,00
		0310	Podatek od nieruchomości	654.000,00
		0320	Podatek rolny	674.000,00
		0330	Podatek leśny	26.734,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53.700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4.200,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	779.922,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	769.922,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
758			Różne rozliczenia	4.539.935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.379.640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.379.640,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.159.295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.159.295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	167.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00
	80104		Przedszkola	140.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12.200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.200,00
852			Pomoc społeczna	162.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.900,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00
		0830	Wpływy z usług	14.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	10.500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
			Dochody ogółem	7.435.322,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRODNICA NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2004 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	198.520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162.060,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.060,00
	01030		Izby rolnicze	13.480,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.480,00
	01095		Pozostała działalność	22.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.720,00
600			Transport i łączność	84.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.804,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.674,00
	70095		Pozostała działalność	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	16.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00
750			Administracja publiczna	1.012.796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.314,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00
	75022		Rady gmin	53.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	75023		Urzędy gmin	876.193,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.760,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	49.716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.620,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
757			Obsługa długu publicznego	40.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40.000,00
758			Różne rozliczenia	86.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86.000,00
		4810	Rezerwy	86.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.431.904,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.028.077,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	67.593,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.299,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.911,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94.257,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248.346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.909,00
		4260	Zakup energii	51.726,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.941,00

	80104		Przedszkola	721.077,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.125,00
		4220	Zakup środków żywności	51.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.020,00
		4260	Zakup energii	53.030,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.648,00
	80110		Gimnazja	1.240.988,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64.131,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801.296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.291,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.317,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.084,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.448,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377.800,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2.200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.358,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.267,00
	80195		Pozostała działalność	39.387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.100,00
851			Ochrona zdrowia	50.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.417,00
852			Pomoc społeczna	836.125,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170.620,00
		3110	Świadczenia społeczne	157.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395.000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.125,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.375,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.780,00
	85295		Pozostała działalność	71.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.023.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.021.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
		4260	Zakup energii	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	43.674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
	92116		Biblioteki	110.000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	110.000,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	26.500,00
	92695		Pozostała działalność	26.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
			Razem	8.325.322,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRODNICA DLA NIEPUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ NA 2004 ROK

Plan dotacji ogółem:	67.593,00	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
w tym:		§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej
1. Dz. 801 Oświata i wychowanie	67.593,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRODNICA W 2004 ROKU DLA INSTYTUCJI KULTURY I BIBLIOTEK

Plan dotacji ogółem:	110.000,00	Rozdz. 92116 Biblioteki
w tym:		§2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
DZ. 900 ROZDZ. 90011

Stan środków na 01.01.2004	10.000,00 zł.	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00 zł
1. Przychody:	10.000,00 zł.		
§0690 Wpływy z różnych opłat	10.000,00 zł	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
2. Wydatki:	20.000,00 zł.	§4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
		Stan środków na 31.12.2004	0 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA 2004 ROK
DZ. 600 ROZDZ. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Stan środków na 01.01.2004	0	Wydatki:	1.000 zł
Przychody:	1.000 zł	Stan środków na 31.12.2004	0

II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
GIMNAZJUM W MANIECZKACH NA 2004 ROK
DZ. 801 ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

Stan środków na 01.01.2004	0	Wydatki:	22.004,00 zł
Przychody:	22.004,00 zł	§3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
§0830 Wpływy z usług	22.004,00 zł		

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		§4220 Zakup środków żywności	13.014,00 zł
	6.200,00 zł	§4270 Zakup usług remontowych	100,00 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150,00 zł	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292,00 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	Stan środków na 31.12.2004	0
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00 zł		
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

WYKAZ INWESTYCJI PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2004 ROKU, FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szoldry	1.021.000 zł	3. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu we wsi Górka-Żurawiec	9.000 zł
2. Budowa wodociągu w miejscowości Ilówiec Wielki i Sucharzewo	133.060 zł	4. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	20.000 zł
		Ogółem	1.183.060 zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY BRODNICA

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach oraz źródła finansowania						
					2004			2005		2006	
					Gmina Brodnica	WFOŚiGW	AWRSP	Gmina Brodnica	WFOŚiGW	Gmina Brodnica	Kredyt
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączeniami kanalizacyjnymi w m. Szodry. Kanalizacja jest konieczna w związku z rozbudową wsi. Celem jest budowa kanalizacji w miejscowościach, które jej nie posiadają.	Urząd Gminy w Brodnicy	2003-2004	1.062.000	115.304	400.000	505.696				
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grzybno, Jaszkowo. Kanalizacja jest konieczna w związku z rozbudową wsi. Celem jest budowa kanalizacji w miejscowościach, które jej nie posiadają.	Urząd Gminy w Brodnicy	2003-2005		694.000			180.000	300.000		
3.	Budowa wodociągu we wsi Itówiec Wielki i Sucharzewo. Wodociągowanie ma na celu dostarczenie rolnikom tych wsi wody o odpowiedniej jakości	Urząd Gminy w Brodnicy	2004-2005			475.000	133.060				341.940

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA NA 2004 ROK

Przychody		Rozchody	
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000,00 zł	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	70.000,00 zł
§957 Nadwyżki z lat ubiegłych	60.000,00 zł	Razem rozchody	70.000,00 zł
Razem przychody	960.000,00 zł		

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XIII/79/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 lutego 2004 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2004 ROK

W budżecie gminy na 2004 rok w zaplanowanych wydatkach budżetowych zabezpieczono wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 42.940 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Kwota
1.	Brodnica	900 90003	1.173,00
		900 90095	2.717,00
	Razem		3.890,00
2.	Brodniczka Esterpole	010 01095	480,00
		921 92109	500,00
	Razem		980,00
3.	Żabno	010 01095	1.250,00
		921 92195	1.000,00
	Razem		2.250,00
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	900 90095	1.400,00
	Razem		1.400,00
5.	Górka, Przylepki, Żurawiec	010 01095	490,00
		921 92109	2.500,00
	Razem		2.990,00
6.	Manieczki, Boreczek	600 60016	1.500,00
		900 90003	2.400,00
		900 90095	1.070,00
	Razem		4.970,00
7.	Grabianowo	010 01095	1.500,00
		921 92109	13.300,00
	Razem		14.800,00
8.	Grzybno	010 01095	1.670,00
	Razem		1.670,00
9.	Ilówiec	010 01095	2.190,00
	Razem		2.190,00
10.	Ilówiec Wielki	921 92109	2.200,00
	Razem		2.200,00
11.	Sucharzewo, Ogieniewo	010 01095	500,00
	Razem		500,00
12.	Szoldry Rogaczewo	010 01095	1.260,00
	Razem		1.260,00
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	010 01095	840,00
	Razem		840,00
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	900 90095	3.000,00
	Razem		3.000,00

746

UCHWAŁA Nr XV/83/2004 RADY GMINY W KLESZCZEWIE

z dnia 4 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 110, 116, 117, 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 329 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), Rada Gminy w Kleszczewie uchwała co następuje:

§1. Uchwała się budżet gminy na 2004 r. w kwotach:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Dochody | 11.428.874 zł |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | |

w tym:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 172.357 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

- | | |
|--|---------------|
| 2. Wydatki (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 12.026.691 zł |
|--|---------------|

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - rezerwa ogólna | 20.000 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 172.357 zł |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 4) | |

- | | |
|----------------------|------------|
| 3. Deficyt budżetowy | 597.817 zł |
|----------------------|------------|

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wskazane w załączniku Nr 5

§2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 529.220 zł, plan przychodów i wydatków tego zakładu oraz środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3. Ustala się dotację podmiotową dla jednostek kultury w kwocie 333.280 zł w tym:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Do pozostałych instytucji kultury | 228.640 zł |
| 2. Do biblioteki | 104.640 zł |

§4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 89.490 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 91.812 zł. Różnica między dochodami a wydatkami dotyczy rozliczenia środków z 2003 r.

§5. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (zgodnie z załącznikiem Nr 7)

§6. Ustala się wieloletni program inwestycyjny według wykazu stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się maksymalną kwotę w równowartości 200.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań Gminy określonych niniejszą Uchwałą

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Ewa Lesińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLANU DOCHODÓW NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	856.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856.000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	856.000
020			Leśnictwo	600
	02095		Pozostała działalność	600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600
600			Transport i łączność	180.672
	60016		Drogi publiczne gminne	180.672
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	180.672
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.313.386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.313.386
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.050
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.800
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.197.936
		0920	Pozostałe odsetki	2.500
750			Administracja publiczna	29.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.750
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550
	75023		Urzędy gmin	3.400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0830	Wpływy z usług	2.400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.914.654
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.592.980
		0310	Podatek od nieruchomości	900.000
		0320	Podatek rolny	600.000
		0330	Podatek leśny	1.580
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.490
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.490
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.215.134
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.215.034
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
758			Różne rozliczenia	4.539.925
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.885.274
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.885.274
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	558.929
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558.929
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95.722
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.722
801			Oświata i wychowanie	118.600
	80101		Szkoły podstawowe	3.850
		0920	Pozostałe odsetki	3.150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
	80104		Przedszkola	114.750
		0830	Wpływy z usług	113.400
		0920	Pozostałe odsetki	1.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150
852			Pomoc społeczna	144.030
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.130
		0920	Pozostałe odsetki	603
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000
	85495		Pozostała działalność	13.000
		0830	Wpływy z usług	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.100
	90095		Pozostała działalność	15.100

		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	100
926			Kultura fizyczna i sport	300.000
	92695		Pozostała działalność	300.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	300.000
			Razem:	11.428.874

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	25.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500
852			Pomoc społeczna	143.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami)	6.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.500
			Razem:	172.357

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	11.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.200.877
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.188.477
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.188.477
	01030		Izby rolnicze	11.600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.600
	01095		Pozostała działalność	800
		4300	Zakup usług pozostałych	800
600			Transport i łączność	1.276.305
	60016		Drogi publiczne gminne	1.276.305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100
		4270	Zakup usług remontowych	95.900
		4300	Zakup usług pozostałych	30.600
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.141.705
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.550
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.360
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	850
710			Działalność usługowa	648.120
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.300
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300
	71095		Pozostała działalność	632.820
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	529.220
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88.300
750			Administracja publiczna	1.381.247
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230
		4300	Zakup usług pozostałych	1.490
		4410	Podróże służbowe krajowe	311
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700

	75022		Rady gmin	56.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
	75023		Urzędy gmin	1.299.497
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.868
		4260	Zakup energii	21.900
		4270	Zakup usług remontowych	257.579
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.500
		4430	Różne opłaty i składki	19.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	607
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.530
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78.030
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.170
		4260	Zakup energii	14.180
		4300	Zakup usług pozostałych	16.320
		4430	Różne opłaty i składki	7.850
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.940
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.940
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510
		4300	Zakup usług pozostałych	23.030
757			Obsługa długu publicznego	75.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75.000
758			Różne rozliczenia	20.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000
		4810	Rezerwy	20.000
801			Oświata i wychowanie	4.266.523
	80101		Szkoły podstawowe	2.519.880
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105.649
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129.923
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.150
		4140	Składki na Fundusz osób niepełnosprawnych	6.632
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.507
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.337
		4260	Zakup energii	78.077
		4270	Zakup usług remontowych	271.522
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.140
		4300	Zakup usług pozostałych	41.165
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.925
		4430	Różne opłaty i składki	3.723

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.443
	80104		Przedszkola	584.697
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.834
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100
		4220	Zakup środków żywności	35.258
		4260	Zakup energii	17.840
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694
		4300	Zakup usług pozostałych	12.550
		4410	Podróże służbowe krajowe	660
		4430	Różne opłaty i składki	1.731
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.270
	80110		Gimnazja	864.597
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.840
		4140	Składki na Fundusz osób niepełnosprawnych	2.990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.020
		4240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.047
		4260	Zakup energii	35.447
		4270	Zakup usług remontowych	5.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945
		4300	Zakup usług pozostałych	19.190
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.446
		4430	Różne opłaty i składki	1.748
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.021
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260.716
		4300	Zakup usług pozostałych	260.716
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	17.281
		3250	Stypendia różne	17.281
	80195		Pozostała działalność	19.352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.402
851			Ochrona zdrowia	191.812
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.222
		4300	Zakup usług pozostałych	41.790
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
	85195		Pozostała działalność	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
852			Pomoc społeczna	475.845
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104.800
		3110	Świadczenia społeczne	99.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141.500
		3110	Świadczenia społeczne	141.500
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.200
		3110	Świadczenia społeczne	30.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.210
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.760

		4260	Zakup energii	3.230
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.550
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.070
		4430	Różne opłaty i składki	260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.860
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251
		4300	Zakup usług pozostałych	10.058
	85295		Pozostała działalność	16.100
		3110	Świadczenia społeczne	15.200
		4300	Zakup usług pozostałych	900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.874
	85401		Świetlice szkolne	198.151
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300
		4140	Składki na Fundusz osób niepełnosprawnych	638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.227
		4260	Zakup energii	1.519
		4270	Zakup usług remontowych	20.310
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.705
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723
		3250	Stypendia różne	723
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.421
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.750
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6.750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.631
		4260	Zakup energii	130.860
		4270	Zakup usług remontowych	91.771
	90095		Pozostała działalność	111.470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300
		4260	Zakup energii	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333.280
	92114		Pozostałe instytucje kultury	228.640
		2550	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	228.640
	92116		Biblioteki	104.640
		2550	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	104.640
926			Kultura fizyczna i sport	1.410.660
	92695		Pozostała działalność	1.410.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400
		4260	Zakup energii	8.900

		4300	Zakup usług pozostałych	8.190
		4430	Różne opłaty i składki	2.170
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1.380.000
			Razem wydatki:	12.026.691

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	25.750
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230
		4300	Zakup usług pozostałych	1.490
		4410	Podróże służbowe krajowe	311
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	607
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
852			Pomoc społeczna	143.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.800
		3110	Świadczenia społeczne	54.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.200
		3110	Świadczenia społeczne	30.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202
		4260	Zakup energii	250
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
			Razem:	172.357

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2004 R.

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	799.947
	Ogółem	799.947

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202.130

Załącznik Nr 6
do Uchwały XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 R.

Treść	Zakład Komunalny Rozdział 71095	Środek specjalny stołówka szkolna Rozdział 85401	Środek specjalny Zajęcie pasa drogowego Rozdział 60016
Stan środków obrotowych na początku roku	105.100	5.000	200
Przychody	1.901.611	80.000	800
w tym			
dotacja przedmiotowa	529.220	-	-
dotacja na inwestycje	88.300		
Wydatki	1.901.611	80.000	1.000
W tym wydatki na inwestycje	88.300	-	-
Wpłaty do budżetu	-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	105.100	5.000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. - 575.000 zł

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000 zł
0920	Pozostałe odsetki	500 zł
	Razem przychody	3.500 zł

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Kwota
6112	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. (z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap II)	575.000 zł
	Razem rozchody	575.000 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. - 3.500 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/83/2004
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 04 lutego 2004 r.

ZMIANA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2004–2006

Lp.	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe 2003-2005	Okres realizacji		
					2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewo, Poklatki	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym – etap I Kleszczewo	Gmina Kleszczewo	1.316.071			-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II Kleszczewo		1.387.399	1.387.399		-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III Kleszczewo		624.954		624.954	-
	Finansowanie			575.000 GFOŚ 118.699,50 środki własne 693.699,50 SAPARD	624.954 środki własne		-
		Razem nakłady		3.328.424	1.387.430	624.954	
2.	Budowa wodociągu Kleszczewo - Poklatki	Budowa sieci wodociągowej	Gmina Kleszczewo	1.119.132	376.078	324.464	-
					188.039 środki własne 188.039 SAPARD	324.464 środki własne	
3.	Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem	Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem	Gmina Kleszczewo	1.141.705	1.141.705	-	-
	Finansowanie				576.952,62 środki własne 564.752,38 SAPARD	-	
4.	Budowa hali sportowej prze Zespole Szkół w Tulcach	Budowa hali sportowej prze Zespole Szkół w Tulcach	Gmina Kleszczewo	4.031.000	1.380.000	1.315.000	1.336.000
					345.000 środki własne 1.035.000 fundusze strukturalne	329.000 środki własne 986.000 fundusze strukturalne	334.000 środki własne 1.002.000 fundusze strukturalne

747

UCHWAŁA Nr XV/86/2004 RADY GMINY W KLESZCZEWIE

z dnia 4 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 50 poz. 601, z 2001r. Dz.U. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy w Kleszczewie uchwała, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXIII/194/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 07 listopada 2001 r., w Załączniku do uchwały dział V Pozostałe przepisy otrzymuje brzmienie:

„1. Do przeprowadzenia kontroli biletowej mają prawo:

- a) pracownicy firmy upoważnionej przez przewoźnika, legitymujący się odpowiednim identyfikatorem wystawionym przez niego, spełniającym wymogi art. 33a ust. 2 Prawa przewozowego,
 - b) kierowcy pojazdów.
2. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ul. Sportowa 3”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Ewa Lesińska

748

UCHWAŁA Nr XX/152/04 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2004 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 116 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 i 3, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. 1. Określa się dochody budżetu gminy Gostyń na 2004 rok w wysokości 35.964.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.435.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2. 1. Określa się wydatki gminy Gostyń na 2004 rok w wysokości 44.349.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się na:

- 1) Wydatki bieżące kwotą 32.686.017 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki w wysokości 18.405.375 zł,
 - b) dotacje przeznaczają się środki w wysokości 2.009.296 zł,
 - c) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się środki w wysokości 250.000 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11.663.100 zł, w tym:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 5.530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 554.600 zł.
- 3) Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się na:
- a) dotacje dla instytucji kultury - kwotę 1.286.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- b) Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 240.030 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości - 1.435 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 275.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§3. 1. Z dochodów ustalonych w §1 ust. 1 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 2.024.717 zł.

2. Deficyt budżetu gminy Gostyń na 2004 rok w kwocie 8.384.916 zł sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

3. Zestawienie rozchodów i przychodów budżetu gminy Gostyń na 2004 rok zawiera załącznik nr 7.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§5. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§7. Tworzy się w budżecie gminy Gostyń na 2004 rok rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 40.000 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości - 840.000 zł w tym:
 - na cele oświatowe w kwocie 150.000 zł
 - zabezpieczenie grantów dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w kwocie 10.000 zł
 - rezerwa na inwestycje w kwocie 680.000 zł

§8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych.
2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Zaciągania długu do kwoty 10.409.633 zł oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu do kwoty 2.024.717 zł.
4. Ustala się kwotę 200.000 zł do której Burmistrz Gostynia może udzielać poręczeń i gwarancji.
5. Ustala się kwotę 600.000 zł do której Burmistrz Gostynia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Radojewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	514.389
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514.389
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	141.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132.000
				132.000

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29.421 29.421
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	181.556 181.556
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21.412 21.412
		0920	Pozostałe odsetki	9.000 9.000
750			Administracja publiczna	195.156
	75011		Urzędy wojewódzkie	195.156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190.756 190.756
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.400 4.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.200 4.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.900
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 400
	75416		Straż Miejska	15.500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.500 15.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.400.645
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68.000 68.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	12.191.491
		0310	Podatek od nieruchomości	9.378.333 9.378.333
		0320	Podatek rolny	810.824 810.824
		0330	Podatek leśny	26.875 26.875
		0340	Podatek od środków transportowych	722.039 722.039
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51.000 51.000
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500 2.500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	666.420 666.420
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28.000 28.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420.000 420.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.500 85.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	524.800 524.800
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275.400 275.400

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.340.954
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.590.954 7.590.954
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750.000 750.000
758			Różne rozliczenia	11.672.336
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.871.875
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.871.875 10.871.875
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800.461
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800.461 800.461
801			Oświata i wychowanie	508.517
	80101		Szkoły podstawowe	61.271
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33.971 33.971
		0830	Wpływy z usług	27.300 27.300
	80104		Przedszkola	381.046
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.683 7.683
		0830	Wpływy z usług	373.363 373.363
	80110		Gimnazja	66.200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.000 21.000 20.000
		0830	Wpływy z usług	25.200 25.200
852			Pomoc społeczna	1.340.089
	85203		Ośrodki wsparcia	330.944
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	816
		0830	Wpływy z usług	26.928 26.928
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303.200 303.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.200 17.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	470.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470.100 470.100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.400 33.400
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	364.100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.100 364.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.345
		0830	Wpływy z usług	72.000 72.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.200 52.200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 145
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.504
	90095		Pozostała działalność	188.504
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.544 180.544
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.960 7.960
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000 5.000
926			Kultura fizyczna i sport	116.465
	92604		Instytucje kultury fizycznej	116.465
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.195 54.195
		0830	Wpływy z usług	62.270 62.270
Suma końcowa				35.964.201

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA 2004 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.716
	01030		Izby rolnicze	16.216
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.216
	01095		Pozostała działalność	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
600			Transport i łączność	3.435.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.435.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4270	Zakup usług remontowych	480.000
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000
			Położenie warstwy asfaltowej w ul. Wielkopolskiej	160.000
			Przebudowa drogi gminnej nr 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika w m. Brzezie	1.150.000
			Przebudowa skrzyżowania Malewo z drogą wojewódzką nr 434	90.000

			Budowa drogi asfaltowej przy Zakładzie Wylęgarni Drobiu ul. Nad Kanią	40.000
			Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem na Os. Poraj	310.000
			Budowa nawierzchni jezdni z trylinki na os. Głogówko w ul. Wiśniowej	545.000
			Budowa nawierzchni w ul. Gen. Wł. Sikorskiego (zabudowa przy domkach jednorodzinnych)	270.000
			Budowa chodników na os. Pożegowo	40.000
			Opracowanie koncepcji wewnętrznego układu komunikacyjnego w m. Gostyniu	15.000
			Budowa chodnika w ul. Willowej po jednej stronie na dł. 592 mb.	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	580.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580.100
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484.600
			Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny – ul. Ogrodowa	64.600
			Wykupy gruntów pod działalność gospodarczą	420.000
710			Działalność usługowa	215.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215.000
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000
750			Administracja publiczna	4.284.003
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.161
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.050
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234.050
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
				2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.814.097
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182.528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.454
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.839
		4260	Zakup energii	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	131.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	347.454
		4410	Podróże służbowe i krajowe	40.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	35.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.069
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			Monitoring miasta	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	65.500
			Zakup aparatu cyfrowego	4.500
	75095		Pozostała działalność	45.100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	10.100

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.021
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95.007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.576
		4260	Zakup energii	3.500
		4270	Zakup usług remontowych	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	34.360
		4430	Różne opłaty i składki	8.791
	75414		Obrona cywilna	5.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100
	75416		Straż Miejska	42.214
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.400
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.394
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
757			Obsługa długu publicznego	250.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250.000
758			Różne rozliczenia	880.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880.000
		4810	Rezerwy	200.000
			Rezerwa ogólna	40.000
			Rezerwa celowa – zabezpieczenie grantów dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego	10.000
			Rezerwa celowa – na cele oświatowe (awanse zawodowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie)	150.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680.000
			Modernizacja układu komunikacyjnego	600.000
			Dofinansowanie budowy dróg i chodników na terenach wiejskich	80.000
801			Oświata i wychowanie	16.941.476
	80101		Szkoły podstawowe	8.884.903
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178.331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.554.817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435.873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.112.669
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151.527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.597
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.350
		4260	Zakup energii	263.440
		4270	Zakup usług remontowych	66.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.560
		4300	Zakup usług pozostałych	256.316
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15.903
		4430	Różne opłaty i składki	18.381
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.339
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.500
			Modernizacja kompleksu sportowego – hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	128.000
			Adaptacja klasy i korytarza na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sikorzynie	48.500

	80104		Przedszkola	3.148.833
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.999.823
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.167
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.614
		4260	Zakup energii	180.401
		4270	Zakup usług remontowych	39.976
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	70.310
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.571
		4430	Różne opłaty i składki	4.141
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.897
	80110		Gimnazja	4.444.457
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.876.782
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557.179
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.877
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.914
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
		4260	Zakup energii	126.941
		4270	Zakup usług remontowych	115.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	77.443
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5.600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.960
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.897
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	300.500
	80132		Szkoły artystyczne	42.350
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	42.350
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.833
		4300	Zakup usług pozostałych	85.833
	80195		Pozostała działalność	25.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300
851			Ochrona zdrowia	295.118
	85111		Szpitala ogólne	12.373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.373
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275.400
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900
		4220	Zakup środków żywności	18.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	168.376
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
	85195		Pozostała działalność	7.345

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	845
852			Pomoc społeczna	4.868.406
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	219.345
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219.345
	85203		Ośrodki wsparcia	490.174
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.684
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.239
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700
		4260	Zakup energii	23.814
		4270	Zakup usług remontowych	11.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	58.309
		4410	Podróże służbowe i krajowe	458
		4430	Różne opłaty i składki	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.597
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.200
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.815.300
		3110	Świadczenia społeczne	1.745.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.111.568
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230
		3110	Świadczenia społeczne	1.000.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.614
		4260	Zakup energii	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	8.259
		4410	Podróże służbowe i krajowe	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.485
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.400
		3110	Świadczenia społeczne	33.400
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	654.730
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.140
		4260	Zakup energii	12.400
		4270	Zakup usług remontowych	7.700
		4300	Zakup usług pozostałych	22.580
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.600
		4430	Różne opłaty i składki	1.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.490
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526.689
		4300	Zakup usług pozostałych	526.689
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205.760
	85305		Żłobki	205.760
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205.760
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490.735
	85401		Świetlice szkolne	454.224

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.535
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.156
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300
		4260	Zakup energii	15.650
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340
		4300	Zakup usług pozostałych	7.060
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.319
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.511
		4300	Zakup usług pozostałych	1.511
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.213.403
	90002		Gospodarka odpadami	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385.000
		4300	Zakup usług pozostałych	385.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316.000
		4300	Zakup usług pozostałych	316.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825.881
		4260	Zakup energii	400.000
		4270	Zakup usług remontowych	276.881
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.000
			Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza, Niestrawskiego	60.000
			Budowa oświetlenia od ul. Nad Kanią do Bogusławek	60.000
			Rozbudowa oświetlenia przy ul. Helsztyńskiego (łącznie z ul. Tkacką)	10.000
			Przebudowa oświetlenia parkowego przy ul. Parkowej (chodnik do Gimnazjum Nr 2)	10.000
			Budowa oświetlenia parkowego ul. Wrocławskiej (zaplecze Urzędu)	9.000
	90095		Pozostała działalność	7.592.522
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	150.500
		4300	Zakup usług pozostałych	267.022
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.170.000
			Budowa kolektora deszczowego w ul. Olejniczak	600.000
			Budowa krytej pływalni w Gostyniu	500.000
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Os. Poraj	90.000
			Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Poraj	90.000
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gostyniu	1.700.000
			Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Kosowie	40.000
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzeziu	300.000
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej	10.000
			Adaptacja budynku po GPD – ul. Wrocławskiej – na mieszkania socjalne	400.000
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dusina	750.000
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Daleszynie	2.690.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.702.261
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798.962
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	562.662

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4260	Zakup energii	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	82.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000
			Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Stankowie	15.000
			Modernizacja budynku po byłej kotłowni osiedlowej we wsi Czachorowo na „Świetlicę wiejską”	58.000
	92116		Biblioteki	593.250
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	593.250
	92118		Muzea	130.899
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	130.899
	92195		Pozostała działalność	153.150
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.650
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000
926			Kultura fizyczna i sport	800.918
	92604		Instytucje kultury fizycznej	562.751
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.731
		4260	Zakup energii	64.604
		4270	Zakup usług remontowych	25.800
		4300	Zakup usług pozostałych	22.520
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.700
		4430	Różne opłaty i składki	2.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.790
		4480	Podatek od nieruchomości	22.897
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000
			Położenie nowej nawierzchni na 6-ciu torach kręglarskich	92.000
	92695		Pozostała działalność	238.167
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164.030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.137
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000
			Budowa placu zabaw w Sikorzynie	6.000
			Budowa placu zabaw w Tworzymirkach	6.000
			Budowa placu zabaw w Siemowie	6.000
			Suma końcowa	44.349.117

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.W SPRAWIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
750			Administracja publiczna	190.756
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.756
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.756
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
852			Pomoc społeczna	1.240.000
	85203		Ośrodki wsparcia	303.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	470.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470.100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.400
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	364.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364.100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.200
			Suma końcowa	1.435.556

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
750			Administracja publiczna	88.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	88.000
852			Pomoc społeczna	2.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.900
		0830	Wpływy z usług	2.900
			Suma końcowa	90.900

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
750			Administracja publiczna	190.756
	75011		Urzędy wojewódzkie	190.756
			zad. zlecone	190.756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.161
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.050
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200
			zad. zlecone	4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
			zad. zlecone	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			Pomoc społeczna	1.240.200
	85203		Ośrodki wsparcia	303.200
			zad. zlecone	303.200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.415
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700
		4260	Zakup energii	8.200
		4270	Zakup usług remontowych	2.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480
		4300	Zakup usług pozostałych	7.260
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	1.780
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.810
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.200
			zad. zlecone	17.200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.200
	85214		Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	470.100

			zad. zlecone	470.100
		3110	Świadczenia społeczne	400.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.400
			zad. zlecone	33.400
		3110	Świadczenia społeczne	33.400
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	364.100
			zad. zlecone	364.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200
		4260	Zakup energii	6.800
		4270	Zakup usług remontowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.200
			zad. zlecone	52.200
		4300	Zakup usług pozostałych	52.200
			Suma końcowa	1.435.556

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275.400
			Suma końcowa	275.400

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Suma: Plan
851			Ochrona zdrowia	275.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275.400
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900
		4220	Zakup środków żywności	18.000

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	168.376
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
			Suma końcowa	275.400

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GOSTYŃ NA 2004 ROK

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.409.633
	Razem przychody	10.409.633
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.024.717
	Razem rozchody	2.024.717

Załącznik nr 8
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
600			Transport i łączność	4.000	4.000
	60095		Pozostała działalność	4.000	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	4.000 4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych		4.000 4.000
801			Oświata i wychowanie	259.468	259.468
	80104		Przedszkola	259.468	259.468
		0830	Wpływ z usług - Przedszkole Miejskiej Nr 1 - Przedszkole Miejskiej Nr 2 - Przedszkole Miejskiej Nr 3 - Przedszkole Miejskiej Nr 4 - Przedszkole Miejskiej Nr 5 - Przedszkole Miejskiej Nr 7 Odpłatność rodziców za wyżywienie	259.468 31.372 26.180 28.160 47.256 44.000 82.500	
		4220	Zakup środków żywności - Przedszkole Miejskiej Nr 1 - Przedszkole Miejskiej Nr 2 - Przedszkole Miejskiej Nr 3 - Przedszkole Miejskiej Nr 4 - Przedszkole Miejskiej Nr 5 - Przedszkole Miejskiej Nr 7 Zakup produktów żywnościowych		259.468 31.372 26.180 28.160 47.256 44.000 82.500
852			Pomoc społeczna	47.616	47.616
	85203		Ośrodki wsparcia	47.616	47.616
		0830	Wpływy z usług Odpłatność pensjonariuszy i innych osób za wyżywienie	47.616 47.616	

		4220	Zakup środków żywności		47.616
			Zakup produktów żywnościowych		47.616
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.900	148.900
	85401		Świetlice szkolne	148.900	148.900
		0830	Wpływ z usług	148.900	
			- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	108.900	
			- Gimnazjum	40.000	
		4220	Zakup środków żywności		148.900
			- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu		108.900
			- Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu		40.000
			Ogółem	459.984	459.984

Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody			Razem	Wydatki	Razem
			w tym:					
	Dział	Rozdział	Przychody z usług, robót, dostaw	Pozostałe przychody	Dotacje przedmiotowe			
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900	90017	1.056.074	766.355	-	1.822.429	1.814.592	1.814.592
Razem	-	-	1.056.074	766.355	-	1.822.429	1.814.592	1.814.592

Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.000	353.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	353.000	353.000
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	188.000	-
			Stan środków obrotowych na początek roku	165.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarki, drzew i krzewów)	-	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych		142.500
			- usługi związane z zalesieniem i zakrzewieniem		10.000
			- czyszczenie zbiornika wodnego w Czajkowie		24.000
			- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki		15.000
			- opracowanie dokumentacji – plan gospodarki odpadami – program ochrony środowiska		14.500
			- rekultywacja wyrobiska w Stankowie		13.000
			- likwidacja dzikich wysypisk i deratyzacja		28.000
			- czyszczenie zbiornika wodnego w Kosowie		24.000
			- kruszenie i składowisko gruzu		14.000

		4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczenie powietrza i emisje spalin) - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w m. Siemowo		10.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej w Sikorzynie (obok szkoły) - budowa kolektora deszczowego w ul. Ks. Olejniczaka - wykonanie kanalizacji sanitarnej – OSiR (likwidacja szamba) budynek szatni piłkarskich i budynek mieszkalny - zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku komunalnym (mieszkalnym) przy ul. Wrocławskiej 250		186.450 25.000 100.000 31.450 30.000
			Stan środków obrotowych na koniec roku		1.050

Załącznik nr 11
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE WYDATKÓW ZWIĄZKÓW Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2004 r.			Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2005 r.
Budowa Kanalizacji deszczowej – Poraj	UM	Uregulowanie gospodarki wodnej oraz podłączenie odwodnienia terenu do kanalizacji wykonanej w bieżącym roku	2004-2005	210.000		90.000			120.000
Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem - Poraj	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	2004-2006	1.810.000		310.000			750.000 750.000
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Poraju	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	2004-2005	420.000		90.000			330.000
Budowa krytej pływalni	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2007	10.000.000		500.000			4.000.000 4.000.000
Realizacja programu mieszkaniowego	UM	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne	2004-2007	2.500.000	400.000				500.000 800.000
Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika w Brzezin	UM	Inwestycja zgodna z celami strategicznymi	2003-2004	2.112.000		1.150.000			

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzeziu	UM	Inwestycja zgodna z celami strategicznymi	2004	300.000		300.000				
Budowa kanalizacji sanitarnej w Daleszynie	UM	Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców	2002-2004	3.491.582		1.490.000	1.200.000			
				20.843.582	400.000	3.930.000	1.200.000	-	5.700.000	5.550.000

Załącznik nr 12
do uchwały nr XX/152/04
z dnia 6 lutego 2004 r.

W SPRAWIE USTALENIA KWOT DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Jednostka	Suma: Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.286.811
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
				GOK HUTNIK	562.250
	92116		Biblioteki		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
				Biblioteka	563.250
	92118		Muzea		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		
				Muzea	130.899
			Suma końcowa		1.286.811

749

UCHWAŁA Nr XX/154/2004 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Gostyń

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nowo pobudowane budynki stanowiące własność przedsiębiorcy służące do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty budynki i budowle zakupione od przedsiębiorcy w stosunku, do którego Sąd wydał prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Okres zwolnienia wynosi 5 lat od dnia zakupu przedsiębiorstwa.

§2. 1. Zwolnienie z podatku stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) zwanej dalej ustawą o pomocy publicznej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§5. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/136/2003 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Gostyń.

Przewodniczący Rady
(-) *Piotr Radojewski*

750

UCHWAŁA Nr XIV/141/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39 poz. 455 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin określający:

1. wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§2. Ustala się wykaz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska w szkole i placówce oświatowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się Regulamin zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§5. Z dniem 31 marca 2004 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kostrzyn oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *Mirosław Rusin*

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/141/2004
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 12.02.2004 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK DODATKÓW ZA WYŚLUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO,
FUNKCYJNEGO ORAZ ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRYZNANANIA TYCH DODATKÓW,
SPOSOBU OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ WYSOKOŚĆ I WARUNKI
WYPŁACANIA NAGRÓD I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz.455)

§2. Regulamin określa sposób ustalania wysokości i zasad przyznawania:

- a) dodatku za wysługę lat,
- b) dodatku motywacyjnego,
- c) dodatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funkcji opiekuna stażu i wychowawstwa klasy,
- d) dodatków za warunki pracy, w tym: za trudne warunki, warunki uciążliwe, warunki szkodliwe,
- e) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- f) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Szkole - rozumie się przez to szkołę, zespół szkół, przedszkole lub placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn.
2. Pracodawcy --rozumie się przez to szkołę.
3. Nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę.
4. Burmistrzowi - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Kostrzyn.
5. Rok szkolny - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

3. Dodatek przysługuje:

- a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
- b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę lat wlicza się:

- a) okres urlopu dla poratowania zdrowia,
- b) okres nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,
- c) okres konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, jeżeli nauczyciel za wyżej wymienione okresy otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§6. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w granicach posiadanych przez samorząd środków, jednak nie więcej niż 1/2 podstawy wynagrodzenia zasadniczego.

§7. 1. Rada Miejska Gminy Kostrzyn określa w corocznie przyjmowanym regulaminie wynagrodzeń nauczycieli, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jednego nauczyciela zatrudnionego co najmniej na 1/2 etatu.

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych szkół w roku 2004 wylicza się, mnożąc liczbę nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 1 etatu przez kwotę 25 zł.

§8. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora).

§9. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:

- a) osiągnięcia w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- b) ocenę pracy zawodowej,
- c) podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.

§10. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w granicach przyznawanych szkole środków na podstawie regulaminu wewnętrznego uzgodnionego z zakładowymi strukturami związków zawodowych działającymi w oświacie.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi po każdym przepracowanym miesiącu z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Burmistrz.

4. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole dodatek motywacyjny przyznaje się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

ROZDZIAŁ IV

Dodatek funkcyjny

§11. Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inną funkcję kierowniczą w szkole przewidzianą w statucie szkoły, a także za powierzone inne funkcje określone w tabeli dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

TABELA
DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI ZAJMUJĄCYCH
INNE STANOWISKA W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOSTRZYN

Lp.	Stanowisko kierownicze	Miesięcznie w złotych (od – do)
1.	Szkoły wszystkich typów	
	a) dyrektor szkoły liczącej: - do 8 oddziałów - 9-16 oddziałów - 17 i więcej oddziałów b) wicedyrektor szkoły	400-800 440-1000 600-1500 400-800
2.	Opiekun stażu	50
3.	Wychowawca klasy	50
4.	Doradca metodyczny	100
5.	Kierownik świetlicy	100

§12. 1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Burmistrz.

2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor szkoły.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§13. Wysokość dodatku uzależnia się od zakresu i złożoności zadań oraz warunków ich realizacji.

§14. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustalana jest na rok szkolny.

2. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje za każdy tytuł.

3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniającej do dodatku, a jeżeli

objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Osoba, której powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres. Dotyczy to również odwołania ze stanowiska lub funkcji.

5. Dodatek nie przysługuje w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

7. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom w granicach posiadanych przez samorząd środków i wypłacany jest co miesiąc z góry.

ROZDZIAŁ V

Dodatki za warunki pracy

§15. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach §6 i 7 rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

- a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
- b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§16. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

- a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach specjalnych (placówkach), szkołach specjalnych (klasach) oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego - proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.
- b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w wysokości 20% godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego - proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w którym znajduje się co najmniej jedno dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu klasach specjalnych, a zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę w wysokości 20% godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Wysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, w których mowa w §15, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Gminy Kostrzyn.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za warunki pracy określone w ust. 1 i 2 nauczycielowi przysługuje prawo do jednego dodatku.

ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§17. 1. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszerogowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę nadwymiarową ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin nadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dyrektor może realizować godziny nadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 9 h tygodniowo, jeżeli tak zostało zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym szkoły, placówki.

6. Godziny nadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować, w szczególności w związku zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub innych zdarzeń losowych traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę liczby godzin nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§18. 1. Do obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio §15 Regulaminu.

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za

faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje, wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. Dyrektor szkoły realizuje godziny zastępstw doraźnych tylko w wyjątkowych przypadkach.

3. Nauczyciel korzystający z poszerzonego pensum nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala się w wysokości równej stawce wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć świetlicowych.

5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaça się z dołu.

ROZDZIAŁ VII

Nagrody i inne świadczenia

§19. 1. Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może być przyznana nagroda.

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z czego:

- a) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
- b) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 2, określa odrębna uchwała.

ROZDZIAŁ VIII

Dodatek mieszkaniowy

§20. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na tere-

nie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców, w wymiarze nie niższym, niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela, do którego zalicza się: współmałżonka, dzieci oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. Dodatek wynosi:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a) dla jednej osoby | 10 zł, |
| b) dla dwóch, trzech osób | 20 zł, |
| c) dla czterech lub więcej osób | 30 zł. |

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§21. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
- b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej,
- d) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§22. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Miejska Gminy Kostrzyn po uzgodnieniu ze strukturami związków zawodowych działającymi w oświacie.

§23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/141/2004
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 12.02.2004 r.

WYKAZ TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH
I WYCHOWAWCZYCH DLA DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW, NAUCZYCIELI PEŁNIĄCYCH INNE
STANOWISKA W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

1. Ustala się następujący obowiązkowy wymiar godzin:

Lp.	Stanowisko	Ilość godzin Zegarowe-Z Lekcyjne - L
1	dyrektor szkoły do 8 oddziałów	8 L
2	dyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów	5 L
3	dyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów	3 L
4	wicedyrektor szkoły od 12 do 16 oddziałów	9 L
5	wicedyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów	7 L
6	kierownik filii szkoły do 4 oddziałów	12 L
7	kierownik świetlicy	16 Z
8	wychowawca świetlicy	26 Z
9	pracownik biblioteki	30 Z
10	logopeda	20 Z
11	pedagog szkolny	20 Z

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/141/2004
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 12.02.2004 r.

REGULAMIN ZASAD UDZIELANIA I OBNIŻENIA TYGODNIOWEGO
OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:
 - a) doskonalenia zawodowego lub wykonywania pracy naukowej,
 - b) wykonywania obowiązków doradcy metodycznego.
2. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas na który jej udzielono.
3. Zniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekraczać:
 - a) 1/6 wymiaru z tytułu doskonalenia zawodowego,
 - b) 1/3 wymiaru z tytułu wykonywania pracy naukowej,
 - c) 2/3 wymiaru z tytułu wykonywania obowiązków doradcy metodycznego, pod warunkiem, że nie korzysta ze zniżki godzin w innych placówkach.
4. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin tylko z jednego tytułu. W przypadku zbiegu tytułów, przysługuje mu zniżka godzin z korzystniejszego dla niego tytułu.
5. Zniżka godzin może być cofnięta w każdym czasie, jeśli ustaną przyczyny jej przyznania - bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.
7. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora dokonuje organ prowadzący z zachowaniem zasad określonych w ust. 1-6.

751

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 24 lutego 2004 r.

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. W dniu 22 lutego 2004 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11 zarządzane przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Michalaka, co stwierdzone zostało uchwałą Rady Gminy Chrzypsko Wielkie Nr XII/73/03 z dnia 25 listopada 2003 r.

2. W okręgu wyborczym nr 11 wybierano 1 radnego. Uprawnionych do głosowania było 214 osób. W głosowaniu udział wzięło (oddano karty ważne) 102 wyborców, co stanowi 47,66% uprawnionych do głosowania.

- głosów ważnych oddano 100
- na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW Artura Mamota	28
1. Mamot Artur Andrzej	28
Lista nr 2 KWW Zbigniewa Wesolego	36
1. Wesoly Zbigniew	36
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców - Marian Romanowski	36
1. Romanowski Marian	36

3. W związku z uzyskaniem jednakowej liczby głosów przez dwóch kandydatów, w wyniku losowania radnym został Pan Marian Romanowski.

4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie raz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) Gabriela Gorzan

752

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 24 lutego 2004 r.

o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. W dniu 22 lutego 2004 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w trymandatowym okręgu wyborczym nr 13 zarządzane przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Franciszka Kosickiego, co stwierdzone zostało uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIV/135/03 z dnia 27 listopada 2003 r.

2. W okręgu wyborczym nr 13 wybierano 1 radnego. Uprawnionych do głosowania było 2.367 osób. W głosowaniu udział wzięło (oddano karty ważne) 804 wyborców, co stanowi 33,96% uprawnionych do głosowania.

- głosów ważnych oddano 789
- na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW Andrzeja Gruszczyńskiego	70
1. Gruszczyński Andrzej	70
Lista nr 2 KWW Stanisława Molińskiego	40
1. Stanisław Moliński	40

Lista nr 3 KWW Ewy Gramze-Korzeniowskiej	57	1. Owskianny Paweł	147
1. Ewa Gramze-Korzeniowska	57	Lista nr 8 KWW Anny Jarmużek	28
Lista nr 4 KWW Franciszka Kosickiego	354	1. Jarmużek Anna	28
1. Franciszek Kosicki	354	3. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Franciszek Kosicki.	
Lista nr 5 Komitet Wyborczy Wyborców Zenona Seidlitz	78	4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Pobiedziska oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.	
1. Seidlitz Zenon	78		
Lista nr 6 KWW PP Niezależni	15		
1. Gołębiowski Edward	15		
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Paweł Owskianny	147		

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) *Gabriela Gorzan*

753

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2003 ROKU

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zarządzeniem Starosty Ostrzeszowskiego Nr 02/2002 z dnia 14 stycznia 2002 r. Kadencja komisji trwa 3 lata. Rok ubiegły był drugim rokiem działalności komisji. W tym okresie uległ zmianie skład osobowy. W związku z wygaśnięciem mandatów radnego ustalało członkostwo w komisji:

- Jana Góry,
- Stanisławy Cuprych.

W ich miejsce rada powiatu delegowała nowych radnych:

- Jana Smuga,
- Jana Muchę.

Natomiast Komendant Powiatowy Policji odwołał Pana Ryszarda Piechotę w związku ze zwolnieniem ze służby w Policji a delegował do składu komisji Pana Ireneusza Krysiaka.

Prokurator okręgowy do uczestnictwa w pracach komisji wskazał Panią Małgorzatę Szulc za Pana Józefa Grzesiaka.

Nowi członkowie pełnić będą obowiązki przez pozostały okres do upływu kadencji.

Komisja realizowała ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz określone zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2003 roku komisja bezpieczeństwa i porządku odbyła 5 posiedzeń. Tematem wiodącym posiedzeń była ocena pracy Policji i innych służb oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Rok 2003 przyniósł nowe wyzwania związane z włączeniem się Polski w międzynarodową koalicję antyterrorystyczną. Na horyzoncie pojawiły się nowe realne zagrożenia związane z działaniami terrorystycznymi. Zmniejszenie groźby zagrożenia oraz ograniczenie skutków ewentualnych uderzeń i przeprowadzenie skutecznych działań ratowniczych, te problemy stanowiły zasadniczy kierunek działania komisji.

Posiedzenia odbyły się:

1. 17 marca 2003 r. - temat „Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu ostrzeszowskiego. Przedstawienie procedury rozwinięcia OPPM, zastępczych miejsc szpitalnych i zwiększenia bazy szpitalnej na potrzeby miejscowe i Sił Zbrojnych w sytuacji zagrożenia państwa”.

Starosta Ostrzeszowski dokonując oceny stanu bezpieczeństwa stwierdził, że powiat jest stosunkowo bezpieczny, a służby i inspekcje działają sprawnie i profesjonalnie.

Następnie przedstawiona została ocena Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat sytuacji międzynarodowej i zagrożeń wewnętrznych stąd wypływających.

W dalszej części przedstawiono procedury rozwinięcia zapasowych miejsc szpitalnych oraz reagowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych. Na posiedzeniu wskazano na konieczność utworzenia Centrum Powiadomienia Ratunkowego.

W posiedzeniu udział brali; członkowie komisji, burmistrzowie i wójtowie, dyrektor ZZOZ, Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa.

2. 24 marca 2003 r. - temat „Omówienie i uzgodnienie procedury zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń zagrażających mieszkańcom powiatu”.

Zwołanie posiedzenia nastąpiło w związku z wydarzeniami na arenie międzynarodowej. 20 marca nastąpiła interwencja zbrojna w Iraku. W państwach koalicji anty irackiej, w tym i w Polsce, wystąpiło realne zagrożenie działaniami odwetowymi. Na posiedzeniu określone zostały zadania w zakresie:

- organizacji punktów i sposobu podawania preparatu jodu,
- wzmocnienia zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkujących żywność, w tym szczególnie ujęć wody, przed dostępem osób nieupoważnionych,
- przedstawiono również sposób zminimalizowania ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi.

Posiedzenie odbyło się w składzie poszerzonym z udziałem burmistrzów i wójtów, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa, KP Policji, dyrektora PSSE, dyrektora ZZOZ, kierowników NZOZ, kierownika apteki ZZOZ.

3. 11 czerwca 2003 r. - temat „Ocena stanu bezpieczeństwa za I półrocze 2003 r. oraz stan przygotowania służb, straży, inspekcji powiatu do działań zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku w okresie wakacyjnym”.

W porównaniu do roku ubiegłego przestępczość w omawianym okresie wzrosła o 9,5%, natomiast wykrywalność spadła o 2,6%. W tym okresie nie zanotowano żadnego tzw. „przestępstwa ciężkiego”. Powiat ostrzeszowski jest stosunkowo bezpiecznym powiatem. W Województwie Wielkopolskim pod względem bezpieczeństwa plasował się na 4 miejscu.

Mimo panującej już suszy nie odnotowano również wzrostu ilości pożarów. Występujące miały charakter pożarów małych i średnich.

Na posiedzeniu omówiono przedsięwzięcia realizowane w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku w okresie wakacyjnym. KP Policji wydzieliła dodatkowe siły i środki do działania w rejonie zalewu w Kobyłej Górze i okolicach koloni i obozów dla dzieci i młodzieży. Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrole obiektów przeznaczonych na letni wypoczynek i przebadał jakość wody w kąpieliskach. W sezonie letnim kontrole te były systematycznie powtarzane.

PSP dokonała kontroli obiektów letniego wypoczynku pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zasadniczych uchybień nie stwierdzono. Natomiast problem stanowiła drożność hydrantów. W części występuje bardzo niskie ciśnienie, uniemożliwiająca ich użycie w czasie

pożaru, a część była uszkodzona. Podjęto decyzję o sprawdzeniu wszystkich i systemowym ich udraźnianiu.

Do udziału w posiedzeniu, oprócz komisji, zaproszeni zostali burmistrzowie i wójtowie, KP Policji, PIS, PIW, PINB, Dyrektor ZZOZ.

4. 21 października 2003 r. - temat „Ocena bezpieczeństwa i porządku za okres wakacyjny. Zadania uczestników systemu bezpieczeństwa mające zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i porządek w powiecie”.

Oceniono, że odpowiednie służby właściwie realizowały swoje zadania. Nie wystąpiły zbiorowe zakażenia, a działania Policji doprowadziły do zatrzymania 30 osób, które posiadały lub rozprawdzały narkotyki. Najmłodszy z zatrzymanych ma 13 lat. Mimo długotrwałej suszy i bardzo trudnych warunków pożarowych nie wystąpił pożar przestrzenny. Zarejestrowane pożary były szybko i skutecznie gaszone. Za skuteczne działanie Starosta podziękował kierownikom służb.

Zasadnicza część posiedzenia poświęcona została określeniu sposobów działania dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w szkołach i na terenach przyległych do nich. Przedstawiciel Policji omówił katalog zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież szkolna. Zwrócił szczególną uwagę na potrzebę współdziałania wszystkich ogniw wychowawczych oraz znajomości sytuacji w „swojej” szkole. Dyrektorzy szkół omówili podjęte działania oraz wskazywali na zacieśnianą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Policją. Znaczącą rolę przypisywali współdziałaniu z rodzicami. W Komendzie Powiatowej Policji utworzone zostało stanowisko ds. dzieci, którego zadaniem jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki oraz udzielanie wszelkiej pomocy poszkodowanym.

Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych.

5. 2 grudnia 2003 r. - temat „Wpływ anomalii pogodowych na stan bezpieczeństwa i porządku w powiecie. Stopień przygotowania służb powiatowych i gmin do utrzymania przejeźdźności dróg”.

Wiodącym zagadnieniem posiedzenia było omówienie sposobu przeciwdziałania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk takich jak gołoledź, obfite opady śniegu, zawieje i zamiecie oraz niskie temperatury. Dyrektor PZD omówiła sposoby usuwania gołoledzi oraz zasady prowadzenia odśnieżania. Wskazała standardy zimowego utrzymania dróg. Na terenie powiatu występuje 39,4 km dróg IV standardu i 173,3 km V oraz 40 km odśnieżanych systemem interwencyjnym. W IV standardzie usunięcie śniegu powinno nastąpić w czasie do 8 godzin, a w V - zaspasy do 24 godzin. Podkreśliła, że w przypadku opadów śniegu nie można oczekiwać natychmiastowe usunięcia go. Mimo gotowości sprzętu do użycia potrzebny jest czas na przeprowadzenie samej czynności odśnieżania. PZD posiada własną stację meteo, otrzymuje również komunikaty z instytutu wojewódzkiego. PCZK również przekazuje otrzymane komunikaty meteorologiczne do PZD i gmin. Umożliwia to podjęcie działań w krótkim czasie od mo-

mentu wystąpienia opadów. W sezonie zimowym w PZD prowadzone są całodobowe dyżury. Również gminy wykonały odpowiednie przedsięwzięcia i zgromadziły środki do utrzymania przejezdności dróg gminnych.

Na posiedzeniu dokonano podsumowania działalności komisji w 2003 roku i przedstawiono prepozycję planu pracy w 2004 roku.

Przewodniczący
Starosta Ostrzeszowski
(-) *Lech Janicki*

754

INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU

z dnia 23 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu informuje, że w 2003 r. do rejestru zabytków nieruchomości województwa wielkopolskiego i miasta Poznania zostały wpisane następujące obiekty:

1. Budynek mieszkalny - willa
Pobiedziska, ul. Kazimierza Odnowiciela nr 22
Nr rejestru: 116/Wlkp./A z dnia 24 stycznia 2003 r.
2. Cmentarz ewangelicki Bucharzewo, gmina Sieraków
Nr rejestru: 117/A z dnia 3 lutego 2003 r.
3. Budynek nr 97 tzw. dwór w zespole folwarcznym Lubinia Mała, gmina Żerków
Nr rejestru: 118/Wlkp./A z dnia 14 lutego 2003 r.
4. Zespół dworsko-parkowy wraz z podwórzem folwarcznym, w skład którego wchodzi:
 - 1) dwór z pocz. XIX wieku wraz z pałacem dobudowanym około 1929 r.
 - 2) podwórze folwarczne Skoraczew, gmina Nowe Miasto n/Wartą
Nr rejestru: 119/Wlkp./A z dnia 20 lutego 2003 r.
5. Zespół browaru, w skład którego wchodzi:
 - 1) główny budynek produkcyjny
 - 2) warzelnia
 - 3) kotłownia z kominem
 - 4) słodownia
 - 5) portiernia i biuro z bramą
- 6) willa właściciela z ogrodem o pow. 0,31 ha Bojanowo, powiat rawicki, ul. Browarna nr 2 Nr rejestru: 120/Wlkp./A z dnia 21 lutego 2003 r.
6. Zespół szpitala dziecięcego św. Józefa (ob. im. B. Kryświczka) obejmującego:
 - 1) frontowy budynek szpitala
 - 2) budynek szpitalny - zabiegowy
 - 3) budynek socjalny
 - 4) kaplica p.w. św. Józefa (ob. p.w. św. Rodziny)
 - 5) dom Zgromadzenia ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Poznań, ul. Kryświczka 7/8 i Szymańskiego 6 Nr rejestru: A 478 z dnia 26 lutego 2003 r.
7. Pałac wraz z pozostałością parku Boduszewo, gmina Murowana Goślina
Nr rejestru: 121/Wlkp./A z dnia 3 marca 2003 r.
8. Zakład wodociągowy - wodociągowa wieża ciśnień wraz z przepompownią, stacją uzdatniania wody i budynkiem administracyjno-mieszkalnym
Kępno, ul. Wrocławska 28
Nr rejestru: 122/Wlkp./A z dnia 7 marca 2003 r.
9. Budynek stacji transformatorowej Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 216 Nr rejestru: A 480 z dnia 10 marca 2003 r.
10. Budynek d. Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, obecnie Muzeum Regionalne Międzychód, ul. 17-go Stycznia 100 Nr rejestru: 123/Wlkp./A z dnia 14 marca 2003 r.
11. Kamienica Gniezno, ul. Rynek 9 Nr rejestru: 124/Wlkp./A z dnia 26 marca 2003 r.
12. Zespół pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzi:

- 1) pałac - XVII/XVIII w., rozbud. XVIII/XIX w.,
 - 2) d. kuchnia, ob. budynek socjalny i warsztaty (ok. 1920)
 - 3) oficyna (I pół. XIX w.)
 - 4) wielorodzinny budynek mieszkalny (ok. 1918-1920)
 - 5) budynek administracyjny (ok. 1920)
 - 6) szkoła (ok. 1920)
 - 7) budynek mieszkalny nr 8 - k.XIX/pocz.XX
 - 8) park
Cerekwica, gmina Jaraczewo
Nr rejestru: 125/Wlkp./A z dnia 3 kwietnia 2003 r.
13. Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Szydłowo, powiat pilski
Nr rejestru: 126/Wlkp./A z dnia 4 kwietnia 2003 r.
 14. Budynek mieszkalny - willa wraz otaczającym go ogrodem Leszno, ul. Święciechowska 10
Nr rejestru: 127/Wlkp./A z dnia 9 kwietnia 2003 r.
 15. Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Piła-Motylewo, powiat pilski, ul. Orła 29 Nr rejestru: 128/Wlkp./A z dnia 5 maja 2003 r.
 16. Willa, obecnie przedszkole Gniezno, ul. Lecha 11
Nr rejestru: 129/Wlkp./A z dnia 7 maja 2003 r.
 17. Kościół parafialny p.w. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika wraz z terenem cmentarza kościelnego otoczonego kamiennym murem Skórzewo, gmina Dopiewo
Nr rejestru: 130/Wlkp./A z dnia 15 maja 2003 r.
 18. Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem Puszczykowo, ul. Mickiewicza 1 Nr rejestru: 131/Wlkp./A z dnia 16 maja 2003 r.
 19. Budynek mieszkalny Rawicz, ul. Wojska Polskiego 12
Nr rejestru: 132/Wlkp./A z dnia 22 maja 2003 r.
 20. Kamienica
Poznań, ul. Grunwaldzka 17
Nr rejestru: A 481 z dnia 23 maja 2003 r.
 21. Pałac z 4 ćw. XIX w. Dąbrówka, gmina Dopiewo
Nr rejestru: 133/Wlkp./A z dnia 5 czerwca 2003 r.
 22. Kościół rzymsko-katolicki, parafialny p.w. św. Katarzyny wraz z terenem cmentarza kościelnego otoczonego ceglano-kamiennym murem i bramą Dakowy Mokre, gmina Opalenica
Nr rejestru: 134/Wlkp./A z dnia 5 czerwca 2003 r.
 23. Bank Ludowy, obecnie Bank Spółdzielczy Witkowo, powiat gnieźnieński, ul. Stary Rynek nr 14
Nr rejestru: 135/Wlkp./A z dnia 9 czerwca 2003 r.
 24. Zespół folwarczny, w skład którego wchodzi:
 - 1) rządówka
 - 2) gorzelnia
 - 3) obora
 - 4) stodoła
 - 5) obora z magazynem
 - 6) waga
 - 7) podwórze gospodarczeSzczepowice, gmina Kamieniec, powiat grodziski
Nr rejestru: 136/Wlkp./A z dnia 11 czerwca 2003 r.
25. Cmentarz ewangelicki (k. XVI do 2 ćw. XIX wieku) wraz z elementami architektury:
 - 1) kaplica cmentarna, ok. 1846 rok
 - 2) dom grabarza, obecnie budynek mieszkalny, ul. Władysława Reymonta 12, 1846 rok
 - 3) ogrodzenie murowane z bramą, furtką i tarasem widokowym (XIX/XX wiek) Śmigiel, powiat kościański, u zbiegu ulic Kościańskiej i Władysława Reymonta
Nr rejestru: 138/Wlkp./A z dnia 23 lipca 2003 r.
 26. Dwa wiatraki koźlaki (pocz. XIX i pół. XIX wieku) Śmigiel, powiat kościański, ulica Kościańska Nr rejestru: 139/Wlkp./A z dnia 28 lipca 2003 r.
 27. Budynek mieszkalny - willa, obecnie Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera wraz z ogrodem, pełniącym funkcję „Ogrodu Tolerancji”
Puszczykowo, powiat poznański, ul. Słowackiego 1
Nr rejestru: 140/Wlkp./A z dnia 30 lipca 2003 r.
 28. Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski Zacharyn, gmina Chodzież, powiat chodzieski Nr rejestru: 141/Wlkp./A z dnia 5 sierpnia 2003 r.
 29. Budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem Piła, ul. Śniadeckich nr 46
Nr rejestru: 142/Wlkp./A z dnia 14 sierpnia 2003 r.
 30. Park dworski
Konin, ulica Skrótowa, obręb Laskówiec
Nr rejestru: 143/Wlkp./A z dnia 19 sierpnia 2003 r.
 31. Kamienica Gniezno, ul. Lecha 10
Nr rejestru: 144/Wlkp./A z dnia 21 sierpnia 2003 r.
 32. Ratusz
Kórnik, plac Niepodległości I
Nr rejestru: 145/Wlkp./A z dnia 10 września 2003 r.
 33. Budynek wchodzący w skład zespołu pałacowego:
 - 1) pałac
 - 2) masztalarnia i ujeżdżalnia
 - 3) remiza
 - 4) suszarnia drewna

- 5) domek ogrodnika (Goraj nr 4)
- 6) budynek administracyjno-mieszkalny, ob. dom nauczyciela (Goraj nr 3)
- 7) budynek gospodarczy przy domu nauczyciela
- 8) budynek inwentarski, przeniesiony z Gniewomierza
- 9) przepompownia
- Goraj - Zamek, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki Nr rejestru: 148/Wlkp./A, decyzja z dnia 3 listopada 2003 r., zmieniająca decyzję z dnia 30 stycznia 1978 r. o wpisaniu do rejestru zabytków woj. pilskiego pod numerem rejestru 323/A „pałacu wraz z otaczającym go parkiem i należącymi doń budynkami”.
34. Dwa wiatraki koźlaki (nr I i II) wraz z otoczeniem oraz wiatrak nr III - wpisany do rejestru zabytków woj. poznańskiego pod numerem rejestru 805/A, decyzją z dnia 12 grudnia 1969 r. Koszuty, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki Nr rejestru: 149/1-3/Wlkp./A z dnia 17 grudnia 2003 r.
35. Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, filialny p.w. św. Jerzego wraz z terenem przykościelnym, otoczonym częściowo kamiennie-ceglaną podmurówką ogrodzenia Jarocin, ul. Wrocławska 10
- Nr rejestru: 150/Wlkp./A z dnia 19 grudnia 2003 r.
36. Budynek przepompowni ścieków Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 78
- Nr rejestru 151/Wlkp./A z dnia 22 grudnia 2003 r.
37. Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, filialny p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych wraz z terenem przykościelnym Dębogóra, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki Nr rejestru: 152/Wlkp./A z dnia 29 grudnia 2003 r.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
(-) mgr Aleksander Starzyński

755

KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2004 roku

Na podstawie art. 33n ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414

z późniejszymi zmianami) ustala się i ogłasza miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2004 roku na 1.710,23 zł.

Starosta
(-) Elżbieta Palka

756

KOMUNIKAT STAROSTY CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

z dnia 20 lutego 2004 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach
pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2004 r.**

Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zmianami) ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2004 r.:

- | | |
|---|--|
| - w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance na kwotę
1.945,13 zł. | - w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu na kwotę
1.987,00 zł. |
| - w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach na kwotę
1.950,00 zł. | - w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu na kwotę
1.608,32 zł. |
| | - w Domu Dziecka w Krzyżu Wlkp. na kwotę
2.569,00 zł. |
| | - w Domu Dziecka w Trzciance na kwotę
3.206,00 zł. |

Starosta
(-) mgr inż. Wiesław Maszewski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
 - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań