

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-025

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W
POZNANIU

Obiekt: Pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum poziom - 1 (Pod salą "A")

Rodzaj robót: Ogólnobudowlana, Elektryczna i remontowa

Lokalizacja: Poznań
PLAC WOLNOŚCI 17

Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań

PRZEDMIAR BON-01-025

Strona 1

16-04-2020

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum poziom - 1				
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1	10	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących regałów stałych na czas remontu i ponowny montaż po robotach remontowych	m ²	80,000
1.1	20	KNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z zniszczonych okładzin gresowych łącznie z cokolikami z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej przyjęto 50 % powierzchni posadzek /analogia/	m ²	87,670
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		175,34/2		87,670
1.1	30	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	2,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		87,67*0,03		2,630
1.1	40	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	2,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,63		2,630
1.1	50	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	2,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,63		2,630
1.1	60	Kalkulacja własna	Mycie posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	m ²	175,340
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
1.2	Okładziny ścienne i sufitowe				
1.2	70	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach i sufitach	m ²	731,290
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom 1,29 i 1,30	16,55+55,93		72,480
	2	Pom 1,28	2,1+17,08		19,180
	3	Pom 1,27	11,91+39,59		51,500
	4	Pom 1,26	6,18+27,89		34,070
	5	Pom 1,25	8,81+32,34		41,150
	6	Pom 1,24	8,92+32,45		41,370
	7	Pom 1,23	19,19+47,41		66,600
	8	Pom 1,22	17,10+44,72		61,820
	9	Pom 1,21	16,38+44,24		60,620
	10	Pom 1,20	13,89+58,71		72,600
	11	Pom 1,19	5,60+24,91		30,510
	12	Pom 1,10	8,14+32,37		40,510
	13	Pom 1,9	17,86+45,05		62,910
	14	Pom 1,78	22,55+53,42		75,970
1.2	80	KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m ²	m ²	200,000
1.2	90	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGAL ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 200*0,02
					4,000
1.2	100	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4
					4,000
1.2	110	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4
					4,000
1.2	120	KNR 040-02-08-01-00	Wykonanie jednego cyklu krzemiankowania	m ²	200,000
1.2	130	KNR 040-02-08-02-00	Zabiegi antysolne preparatem Aida Sulfatex lub równoważnym	m ²	200,000
1.2	140	KNR 040-02-08-03-00	Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni	m ²	200,000
1.2	150	KNR 040-02-08-04-00	Wykonanie tynku grub 10 mm magazynującego sole	m ²	200,000
1.2	160	KNR 040-02-12-01-00	Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²	200,000
1.2	170	KNR 040-02-12-02-00	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	200,000
1.2	180	KNR 040-02-12-03-01	Jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą Funcosil lub równoważne	m ²	200,000
1.2	190	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	531,290
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 731,29-200
					531,290
1.2	200	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	531,290
1.2	210	Kalkulacja własna	Odtworzenie na styku góry ościeży drzwiowych oznaczeń o niebezpieczeństwie	komplet	10,000
1.2	220	KNR 202-15-13-07-00	Oczyszczenie , gruntowanie i malowanie ochronne elementów metalowych o pow ponad 0,5 m ² 2-krotnie farbami poliwinylowymi - drzwi i ościeznice	m ²	8,000
1.3 Posadzka					
1.3	230	NNRNKB 202 1134-01	Oczyszczenie powierzchni i gruntowanie podłoża preparatami głęboko-penetrującymi powierzchnie poziome	m ²	87,670
1.3	240	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod okładzinę z płytek gresowych do 5 cm grubości /analogia/	m ²	87,670
1.3	250	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	87,670
1.3	260	KNR 202-11-19-03-50	Cokoliki wys 20 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	86,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 86,52
					86,520
1.4 Roboty elektryczne					
1.4	270	Kalkulacja własna	Wykonanie i zabezpieczenie przepustów kablowych z pomieszczenia na korytarz	szt	2,000
1.4	280	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego włącznika światła i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpł	5,000
1.4	290	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż gniazd elektrycznych dwubiegunowych hermetycznych	kmpł	10,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
1.4	300	KNNR 5 0502-03	Montaż nowego oświetlenia LED do pom. archiwum min. 200 lx	kmpł	22,000
1.4	310	KNNR 5 0502-03	Demontaż istniejących opraw świetłokowych	kmpł	22,000
1.5 Wentylacja					
1.5	320	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji i prac dotyczących wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum	kmpł	1,000