

PRZEDMIAR ROBÓT PIL-22-778

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Pomieszczenia delegatury Piła - Pomieszczenia biurowe
Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: Piła
Ul. Dzieci Polskich 26

Zamawiający:

PRZEDMIAR PIL-22-778

Strona 1

01-10-2018

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Pomieszczenie 4,21,22		
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE		
2.1	10	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami i podkładem /analogia/	m ²	36,160
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 Pom 4	10,73		10,730
		3 Pom 21	12,83		12,830
		4 Pom 22	12,60		12,600
2.1	20	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	1,085
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,16*0,03		1,085
2.1	30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	1,085
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,085		1,085
2.1	40	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	1,085
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,085		1,085
2.1	50	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek.drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			3,000
2.2			OKŁADZINY PODŁOGOWE		
2.2	60	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	37,245
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	36,16*1,03		37,245
2.2	70	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy podposadzkowej wykonanej z suchego jastrychu lub wylewki samopoziomującej o grubości do 30 mm	m ²	60,317
2.2	80	KNR 202-11-36-01-01	Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej klasie ścieralności - C5 łącznie z ułożeniem folii,pianki , listew przyściennych PCV	m ²	37,245
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	37,245		37,245
2.2	90	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż progów wejściowych aluminiowych długości 1,00 mb i szerokości 3 cm	szt	3,000
2.3			ŚCIANY I SUFITY		
2.3	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	164,392
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany pom 4	3,20*(3,72+3,72+2,88+2,88)		42,240
		2 Minus otwory	-0,9*2,00		-1,800
		3 Sufit pom 4	10,73		10,730

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	4	Ściany pom 20	3,20*(3,72+3,72+3,45+3,45)		45,888
	5	Minus otwory	-0,9*2,00		-1,800
	6	Sufit pom 20	12,83		12,830
	7	Ściany pom 21	3,20*(3,72+3,72+3,39+3,39)		45,504
	8	Minus otwory	-0,9*2,00		-1,800
	9	Sufit pom 21	12,60		12,600
2.3	110	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych łącznie z gruntowaniem i wykonaniem wyprawek szpachlarskich na ścianach i sufitach i malowaniem rur instalacji C.O.	m ²	164,392
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		164,392
	1		164,392		
2.3	120	Kalkulacja własna	Demontaż i wymiana osprzętu elektrycznego - włącznik , gniazda	kmpł	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
2.3	130	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż lamp led wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej do lamp	kmpł	21,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		21,000
	1		7*3		
2.3	140	Kalkulacja własna	Mycie posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpł	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
2.3	150	KNR 202-15-09-04-10	Malowanie parapetów 2-krotnie farbą olejną /analogia/	metr	6,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		6,300
	1		3*2,10		
3	Pomieszczenie 23				
3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
3.1	160	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie posadzek ,wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpł	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
3.3	ŚCIANY I SUFITY				
3.3	170	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	476,686
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		366,656
	1	Ściany	3,20*((12,43*6)+(10,00*4))		-14,400
	2	Minus otwory	-0,9*2,00*8		124,430
	3	Sufit	124,43		
3.3	180	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych łącznie z gruntowaniem i wykonaniem wyprawek szpachlarskich na ścianach i sufitach i malowaniem rur instalacji C.O.	m ²	476,686
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		476,686
	1		476,686		
3.3	190	Kalkulacja własna	Demontaż i wymiana osprzętu elektrycznego - włącznik , gniazda	kmpł	28,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		28,000
	1		7*4		
3.3	200	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż lamp led wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej do lamp	kmpł	16,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		16,000
	1		4*4		
3.3	210	Kalkulacja własna	Mycie posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpł	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
3.3	220	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż z obróbką osadzenia drzwi i ościeżnicy stałej . Drzwi płytowo - drewniane wymiarach B=0,90 mb , H = 2,10 mb , wraz z okuciami ze stali nierdzewnej satynowej , zamkiem patentowym na wzór istniejących	m ²	1,890
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,890
	1	Drzwi	0,9*2,10		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.3	230	KNR	202-15-09-04-10 Malowanie parapetów 2-krotnie farbą olejną /analogia/	metr	16,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8*2,10		16,800

KOSZTORYS INWESTORSKI PIL-22-778

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Pomieszczenia delegatury Piła - Pomieszczenia biurowe
Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: Piła
Ul. Dzieci Polskich 26

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI PIL-22-778

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Pomieszczenia delegatury Piła - Pomieszczenia biurowe
Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: Piła
Ul. Dzieci Polskich 26
Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS PIL-22-778

Strona 1

01-10-2018

SYKAL-003331

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
2	Pomieszczenie 4,21,22
2.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
2.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE
2.3	ŚCIANY I SUFITY
3	Pomieszczenie 23
3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
3.3	ŚCIANY I SUFITY
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT					

KOSZTORYS INWESTORSKI PIL-22-778

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELKOPOLSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Pomieszczenia delegatury Piła - Pomieszczenia biurowe
Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: Piła
Ul. Dzieci Polskich 26

Zamawiający:

KOSZTORYS PIL-22-778

Strona 1

01-10-2018
SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Pomieszczenie 4,21,22				
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	10	KNNR N003-08-01-07-00 Rozebranie istniejącej posadzki z wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami i podkładem /analogia/ <i>Nazwa Środka</i> Robotnik budowlany	m ²	36,160
		<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,75000	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	R
		Razem	K. Bezpośrednie	K. Pośr %	Zysk %	Pozycja
2.1	20	KNR 4-01 0106-04 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki <i>Nazwa Środka</i> robocizna	m ³	1,085
		<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 4,54000	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	R
		Razem	K. Bezpośrednie	K. Pośr %	Zysk %	Pozycja
2.1	30	KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km <i>Nazwa Środka</i> robocizna	m ³	1,085
		<i>Jm</i> r-godz	<i>Ilość</i> 0,86000	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	R
		S
		S
		Razem	K. Bezpośrednie	K. Pośr %	Zysk %	Pozycja
		Razem	Pozycja
2.1	40	Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki <i>Nazwa Środka</i> Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	1,085
		<i>Jm</i> m ³	<i>Ilość</i> 1,00000	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	M
		Razem	Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	50	Kalkulacja własna Wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	7,00000
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2		OKŁADZINY PODŁOGOWE				
2.2	60	NNRNKB 202 1134-01 Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	37,245
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		robotnicy gr.I	r-godz	0,06000
		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		wyciąg	m-godz	0,00020
		środek transportowy	m-godz	0,00030
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2	70	Kalkulacja własna Wykonanie warstwy podposadzkowej wykonanej z suchego jastrychu lub wylewki samopoziomującej o grubości do 30 mm	m ²	60,317
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
		Suchy jastrych lub wylewka samopoziomująca	m ²	1,03000
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2	80	KNR 202-11-36-01-01 Posadzki z paneli podłogowych o wysokiej klasie ścieralności - C5 łącznie z ułożeniem folii, pianki , listew przyściennych PCV	m ²	37,245
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,62075
		Klej poliuretanowy Pronikol BA	kg	0,10000
		Panele podłogowe	m ²	1,04000
		Listwy przyścienne	metr	1,16000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00800
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01800
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2	90	Kalkulacja własna Dostawa i montaż progów wejściowych aluminiowych długości 1,00 mb i szerokości 3 cm	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Lampa ledowa 60x60	szt	1,00000
				M

Razem	K. Bezpośrednie
	K. Pośr %
	Zysk %
Razem	Pozycja

2.3	140	Kalkulacja własna Mycie posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	3,000
-----	-----	---	------	-------	-------	-------

<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany	r-godz	5,00000
				R

Razem	K. Bezpośrednie
	K. Pośr %
	Zysk %
Razem	Pozycja

2.3	150	KNR 202-15-09-04-10 Malowanie parapetów 2-krotnie farbą olejną /analogia/	metr	6,300
-----	-----	--	------	-------	-------	-------

<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany	r-godz	0,13198
				R

Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,03600
Farby fialowe nawierzch og stosowania	dm ³	0,02660
Szpachlówki celulozowe	dm ³	0,00870
Grunty pokostowe	dm ³	0,03120
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0,01430
Papier ścierny	szt	0,04170
Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M

Środek transportowy (1)	m-godz	0,00020
				S

Razem	K. Bezpośrednie
	K. Pośr %
	Zysk %
Razem	Pozycja

3 Pomieszczenie 23

3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

3.1	160	Kalkulacja własna Zabezpieczenie posadzek ,wynoszenie i wnoszenie mebli ,mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	4,000
-----	-----	--	------	-------	-------	-------

<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany	r-godz	7,00000
				R

Razem	K. Bezpośrednie
	K. Pośr %
	Zysk %
Razem	Pozycja

3.3 ŚCIANY I SUFITY

3.3	170	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	476,686
-----	-----	--	----------------	---------	-------	-------

<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
				R

Mydła techniczne	kg	0,02200
------------------	----	---------	-------	-------

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	180	KNR 202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych łącznie z gruntowaniem i wykonaniem wyprawek szpachlarskich na ścianach i sufitach i malowaniem rur instalacji C.O.		m ²	476,686
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42975
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	R
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	M
		Razem	K. Bezpośrednie			S
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	190	Kalkulacja własna Demontaż i wymiana osprzętu elektrycznego - włącznik , gniazda		kmpł	28,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
		Osprzęt elektryczny	szt	1,00000	R
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	200	Kalkulacja własna Demontaż i montaż lamp led wraz z rozproszaniem instalacji elektrycznej do lamp		kmpł	16,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,00000
		Lampa ledowa 60x60	szt	1,00000	R
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	210	Kalkulacja własna Mycie posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych		kmpł	5,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	220	Wycena indywidualna Dostawa i montaż z obróbką osadzenia drzwi i ościeżnicy stałej. Drzwi płytowo - drewniane wymiarach B=0,90 mb, H = 2,10 mb, wraz z okuciami ze stali nierdzewnej satynowej, zamkiem patentowym na wzór istniejących	m ²	1,890
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,00000
					R
		Dostawa okuć wg opisu	szt	1,00000
		Dostawa ościeżnicy wg opisu	kmpł	1,00000
		Dostawa skrzydła drzwiowego wg opisu	m ²	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	230	KNR 202-15-09-04-10 Malowanie parapetów 2-krotnie farbą olejną /analogia/	metr	16.800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13198
					R
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,03600
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm ³	0,02660
		Szpachlówki celulozowe	dm ³	0,00870
		Grunty pokostowe	dm ³	0,03120
		Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm ³	0,01430
		Papier ścierny	szt	0,04170
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00020
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

OGÓLEM KOSZTORYS PIL-22-778