

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

Remont pomieszczeń w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18

Zakres prac :

- Ocyklinowanie posadzek w pom.955 i 955a,
- Lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym w pom.955 i 955a,
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- tynki z gipsu szpachlowego,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,
- rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładziny dywanowej,
- rozebranie okładzin ściennych drewnianych,
- demontaż szaf z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia,
- usunięcie z budynku materiału z rozbiórki,
- wywiezienie gruzu,
- okładziny ścian z płyt g/k, łącznie ze szpachlowaniem powierzchni- obudowa ściany wejściowej,
- Ściana z płyt g/k na ruszcie metalowym, obustronna obudowa g/k, z rdzeniem wypełnionym wełną mineralną, ze szpachlowaniem płyty,
- wykonanie zabudowy meblowej,
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych akustycznych wraz z ościeżnicą i zamkiem,
- otwór drzwiowy osadzony na ścianie g/k między pokojami wraz z obrobieniem krawędzi,
- wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych,
- dostawa i montaż szaf z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 180x270 z nadstawkami,
- dostawa i montaż szaf z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 120x270 z nadstawkami,
- gruntowanie podłogi preparatami głębokopenetrującymi – powierzchnie poziome,
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę,
- posadzki z wykładzin PCV z cokołami,
- wycięcie istniejącej wykładziny i montaż na nowej ścianie g/k,
- zgrzewanie wykładzin rulonowych,

- demontaż osprzętu instalacyjnego i gniazd oraz montaż nowych,,
- demontaż i ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych,
- demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej
- wykonanie odbojnic ściennych,
- wnoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi po robotach remontowych,

Kierownik Oddziału
Administrowania i Eksploatacji


Monika Mik