

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania : Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy zlokalizowanego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4

Zakres prac :

- rozbiórka tymczasowych ścian działowych,
- demontaż istniejących drzwi do pomieszczeń wraz z wykuciem ościeżnic,
- zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej,
- usunięcie z budynku gruzu,
- wykonanie warstwy wyrównujące z płyt OSB,
- gruntowanie podłogi,
- kładzenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinieniem cokołów,
- zgrzewanie wykładziny,
- dostawa i montaż progów wejściowych,
- ściana z płyt g/k Rigips, ruszt metalowy, obudowa obustronna 2 x gk, na kleju gipsowym , wypełnienie wełną mineralną, szpachlowanie pow. płyty,
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych akustycznych,
- zeszkrobanie i zmycie starej farby,
- gruntowanie powierzchni ścian,
- tynki z gipsu szpachlowego, 3 krotne szpachlowanie i szlifowanie ścian,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,
- zeszkrobanie farby z grzejników i rur instalacji C.O.
- malowanie 2 krotne farbą flatową grzejników radiatorowych,
- oczyszczenie z łuszczącej się farby okna,
- szpachlowanie i szlifowanie stolarki – drzwi i okno,- 2 x
- malowanie stolarki olejno – 3 x
- demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego,
- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych,
- mocowanie osprzętu instalacyjnego,
- wykucie bruzd dla przewodów,
- zaprawienie bruzd,
- przewody kabelkowe w gotowych bruzdach,
- montaż puszek podtynkowych, gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych,
- podłączenie przewodów w izolacji polwinitowej,
- oprawy oświetleniowe ledowe,
- pomiary rezystancji izolacji przewodów,
- montaż instalacji logicznej w listwach przyściennych,
- wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi po robotach remontowych.