

PRZEDMIAR ROBÓT SEE-00-108

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "B"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "B" / pomieszczenie kartoteki na poziomie -2 /
Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -posadzki
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR SEE-00-108

Strona 1

15-03-2019

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	POSADZKI BUD B pomieszczenie piwniczne adoptowane na kartotekę				
1.1	Posadzka				
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	10	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki i elementów wskazanych przez Zamawiającego	m ³	2,000
1.1.1	20	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		2,000
	1		2		2,000
1.1.1	30	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		2,000
	1		2		2,000
1.1.1	40	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli , materiałów gabarytowych	m ³	6,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		6,000
	1				6,000
1.1.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.1.2	50	Kalkulacja własna	Czyszczenie istniejącego podkładu betonowego	m ²	198,000
1.1.2	60	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	198,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		198,000
	2		19,80*10		198,000
1.1.2	70	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	198,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		198,000
	1		198		198,000
1.1.2	80	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z płytek gresowych łącznie z wykonaniem dylatacji systemowych	m ²	198,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		198,000
	1		198		198,000
1.1.2	90	KNR 202-11-23-06-10	Cokoliki z płytek gresowych 15x20 na zaprawie klejowej ATLAS w pomieszczeniach o pow ponad 8 m ²	metr	71,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		71,600
	1		10+10+19,8+19,8+4+4+4		71,600
1.1.2	100	Kalkulacja własna	Zabudowa ścian bloczkami betonowymi łącznie z wykonaniem tynku jednostronnego malowanego farbą w kolorze szarym	m ²	7,250
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		7,250
	1		2,50*2,90		7,250

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Rafał Pospiech
Nr uprawn. 7132/B4/WI/2002