

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a.

Zakres prac :

- Przenoszenie i zabezpieczenie akt na czas remontu,
- rozebranie istniejącej posadzki,
- rozebranie ścianek z cegieł,
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą i wykonanie napraw w ścianie po demontażu,
- usunięcie z budynku materiału z rozbiórki,
- zeszkobanie i zmycie starej farby,
- odbicie na ścianach tynków cementowych,
- wykonanie cyklu krzemiankowania oraz zabiegu antysolejnego,
- zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni,
- wykonanie tynku magazynującego sole oraz warstwy nawierzchniowej,
- gruntowanie pod powłoki malarskie,
- jednokrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą Funcosil lub równoważne,
- tynki z gipsu szpachlowego,
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,
- poszerzenie otworu z pomieszczenia 122 do 124,
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych z kontrolą dostępu i samozamykaczem,
- oczyszczenie powierzchni i gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi powierzchnie poziome,
- wykonanie warstwy wyrównawczej łącznie ze szlifowaniem powierzchni,
- układanie posadzek z płytek 30x30,
- cokolik wys. 20 cm z przygotowaniem podłoża,



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI
Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II"
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

- zabezpieczenie istniejącej studzienki – wykonanie drzwiczek rewizyjnych
- wykonanie i zabezpieczenie przepustów kablowych z pomieszczenia na korytarz,
- demontaż istniejącego włącznika światła i montaż nowego włącznika na ścianie,
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
- montaż nowego oświetlenia LED do pom. Archiwum min. 200 lx,
- montaż gniazd pożarowych,
- montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego,
- montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru,
- oprogramowanie systemu alarmowego,
- uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowalnych,
- montaż instalacji okablowania strukturalnego,
- osadzenie w podłogach kołów rozporowych,
- drabinki kablowe, korytka, konstrukcje wsporcze,
- montaż listew ściennych PVC na ścianach i sufitach,
- przewody kabelkowe układane w brzdach,
- montaż przełącznic naściennych,
- krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej,
- gniazda instalacyjne wtyczkowe, 2-biegunowe,
- montaż elementów systemu kontroli dostępu,
- montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zwora elektromagnetyczna,
- montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego,
- montaż zasilacza,
- praca próbna i testowanie systemu alarmowego,
- przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach YTKSY 2x2x0,5,
- przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach kabel UTP 4x2x0,5 kat.5,
- przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach YTKSY 3x2x0,5,
- przewody kabelkowe układane w gotowych brzdach YTKSY 3x2x0,8,
- rury winidurowe układane w brzdach,
- uruchomienie, konfiguracja, testowanie systemu,
- wykonanie dokumentacji i prac dotyczących wentylacji mechanicznej.

Kierownik Oddziału
Administrowania i Eksploatacji

Monika Mik



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI
Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II"
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji