

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIANazwa zadania :

Remont w budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a.

Zakres prac :

- demontaż, dostawa i montaż nowego zaworu do pisuaru,
- zabezpieczenie posadzek przy robotach budowlanych,
- skucie, utylizacja płytek, dostawa i ułożenie płytek na ścianie,
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana listwy dociskowej,
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana komina dachowego, malowanie,
- wymiana podejścia do grzejnika wraz z szpachlowaniem i malowaniem,
- dostawa i montaż samozamykacza przy drzwiach aluminiowych,
- wymiana drzwi wejściowych aluminiowych, osadzenie ościeżnicy, szpachlowanie i malowanie,
- skucie płytek,
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana opierzenia,
- naprawa tynku – skucie istniejącej zaprawy szpachlarskiej łącznie z utylizacją gruzu,
- szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną tynków,
- uzupełnienie kratki rewizyjnej,
- renowacja kostki przy istniejących rurach spustowych, demontaż kostki i ułożenie kostki,
- wykonanie dodatkowej rury spustowej wraz z demontażem i ponownym montażem chodnika z kostki brukowej,
- demontaż i utylizacja wykładziny PCV,
- zerwanie posadzek z płytek podłogowych wraz z cokolikiem i utylizacją gruzu,
- skucie nierówności betonu na podłogach wraz z utylizacją gruzu,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma- gruntowanie,
- izolacja pozioma papą zgrzewalną,
- wykonanie przeciwnapadków z betonu
- dostawa i ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikiem,
- mycie okien, posadzek, drzwi.