

WUW
Poznań

Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR INWESTORSKI PLW-88-003

Budowa: Plac Woności - Roboty remontowe
Obiekt: Budynek biurowy
Rodzaj robót: Prace okładzinowe - sufity podwieszane
Lokalizacja: Plac Wolności 17
Poznań

Inwestor:

PRZEDMIAR PLW-88-003

Strona 1

28-05-2019

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	Roboty okładzinowe na II i IV piętrze WUW w Poznaniu				
1.1	210	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami z włókna mineralnego o grubości 15 mm w kolorze białym wym 600x600 mm . Faktura do akceptacji przez Zamawiającego	m ²	1148,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	II piętro	586,00 -12		574,000
	2	IV piętro	586,00-12		574,000
1.1	220	KNNR N007-07-02-04-00	Dodatek za montaż anemostatu	szt	76,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	II piętro	38		38,000
	2	IV piętro	38		38,000
1.1	221	KNNR N007-07-02-04-00	Dodatek za montaż lamp	szt	96,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	II piętro	48		48,000
	2	IV piętro	48		48,000
1.1	230	KNR 202-16-05-01-00	Rusztowania wewnętrzne wys do 4 m	m ²	1148,000
1.1	240	WKNR W217-01-30-04-00	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 400x500/ analogia/ kłapa pożarowa REI 120 z przepustnicą i sterowaniem elektrycznym w wpięciem do instalacji P Poz	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	II piętro	2		2,000
	2	III piętro	2		2,000