

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-017

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "B"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "B" - IV piętro- pomieszczenia
Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR BON-01-017

Strona 1

16-09-2019

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	POSADZKI IV PIĘTRO BUDYNEK B				
1.1	Pokój nr 410 A				
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	10	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,535
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,75+0,05+0,05)*(5,10)		14,535
1.1.1	20	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,535*0,01		0,145
1.1.1	30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.1.1	40	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.1.1	50	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>		1,000
1.1.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.1.2	60	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,535
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,535		14,535
1.1.2	70	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,535
1.1.2	80	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieniem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,637
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,75+0,06+0,06)*(5,10)		14,637
1.1.2	90	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,637
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 14,637		14,637
1.2	Pokój nr 410				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE					
1.2.1	100	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,025
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,65+0,05+0,05)*(5,10)		14,025
1.2.1	110	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,140
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,02*0,01		0,140
1.2.1	120	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	0,140
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,140		0,140
1.2.1	130	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,140
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,14		0,140
1.2.1	140	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			
1.2.2 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
1.2.2	150	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,025
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,025		14,025
1.2.2	160	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,025
1.2.2	170	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieniem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,127
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	(2,65+0,06+0,06)*(5,10)		14,127
1.2.2	180	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,127
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		15	14,127		14,127
1.3 Pokój nr 411					
1.3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE					
1.3.1	190	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,83+0,05+0,05)*(5,10)		14,943
1.3.1	200	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,943*0,01		0,149
1.3.1	210	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,149		0,149
1.3.1	220	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,149		0,149
1.3.1	230	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
1.3.2 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
1.3.2	240	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,943		14,943
1.3.2	250	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.3.2	260	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		(2,83+0,06+0,06)*(5,10)		15,045
1.3.2	270	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	15		15,045		15,045
1.4 Pokój nr 412					
1.4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE					
1.4.1	280	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,484
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,74+0,05+0,05)*(5,10)		14,484
1.4.1	290	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,484*0,01		0,145
1.4.1	300	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,145		0,145
1.4.1	310	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,145		0,145
1.4.1	320	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
1.4.2 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
1.4.2	330	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,484
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14,484		14,484
1.4.2	340	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,484
1.4.2	350	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,586
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		(2,74+0,06+0,06)*(5,10)		14,586
1.4.2	360	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,586
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	15		14,586		14,586

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	Pokój nr 413				
1.5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.5.1	370	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)	14,943
1.5.1	380	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01	0,149
1.5.1	390	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149	0,149
1.5.1	400	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,149	0,149
1.5.1	410	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
1.5.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.5.2	420	NNRNB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 14,943	14,943
1.5.2	430	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.5.2	440	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinięciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)	15,045
1.5.2	450	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,045	15,045
1.6	Pokój nr 414				
1.6.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
1.6.1	460	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	15,147
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,87+0,05+0,05)*(5,10)	15,147
1.6.1	470	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,147*0,01	0,151
1.6.1	480	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość 15 km	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,151	0,151
1.6.1	490	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,151
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,151	0,151

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6.1	500	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.6.2 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
1.6.2	510	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	15,147
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 15,147		15,147
1.6.2	520	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	15,147
1.6.2	530	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinięciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,249
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,87+0,06+0,06)*(5,10)		15,249
1.6.2	540	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,249
		<i>Lp Nazwa</i> 15	<i>Obliczenie ilości</i> 15,249		15,249
1.7 Pokój nr 415					
1.7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE					
1.7.1	550	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych, wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami, łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,472
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,05+0,05)*(5,06)		14,472
1.7.1	560	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,472*0,01		0,145
1.7.1	570	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryżnowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.7.1	580	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,145
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,145		0,145
1.7.1	590	Kalkulacja własna	Mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i>		
1.7.2 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
1.7.2	600	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami np. : "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,573		14,573
1.7.2	610	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	14,573
1.7.2	620	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinięciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	14,573
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> (2,76+0,06+0,06)*(5,06)		14,573
1.7.2	630	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14,573

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14,573
					14,573
1.8			Pokój nr 416		
1.8.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE		
1.8.1	640	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)
					14,943
1.8.1	650	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01
					0,149
1.8.1	660	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,149
					0,149
1.8.1	670	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,149
					0,149
1.8.1	680	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
1.8.2			OKŁADZINY PODŁOGOWE		
1.8.2	690	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14,943
					14,943
1.8.2	700	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.8.2	710	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieniem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)
					15,045
1.8.2	720	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15,045
					15,045
1.9			Pokój nr 417		
1.9.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE		
1.9.1	730	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych , wykładziny dywanowej łącznie z cokolikami , łącznie z szlifowaniem mechanicznym powierzchni betonowej /analogia/	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,05+0,05)*(5,10)
					14,943
1.9.1	740	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14,943*0,01
					0,149
1.9.1	750	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,149
					0,149
1.9.1	760	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	0,149

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,149
1.9.1	770	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	0,149
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
1.9.2	OKŁADZINY PODŁOGOWE				
1.9.2	780	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²	14,943
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14,943
1.9.2	790	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni /analogia/	m ²	14,943
1.9.2	800	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (2,83+0,06+0,06)*(5,10)
1.9.2	810	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	15,045
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15,045
2	MALOWANIE				
2.1	Pokój nr 410 A				
2.1	820	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		<i>Obliczenie ilości</i> 14,04
		2	Ściana boczna		5,10*2,76
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.1	830	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 30,324
2.1	840	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 30,324
2.2	Pokój nr 410				
2.2	850	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	29,814
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		<i>Obliczenie ilości</i> 13,53
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
		4	Ściana boczna		5,10*2,76
2.2	860	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	29,814
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 29,814
2.2	870	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	29,814
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 29,814
2.3	Pokój nr 411				
2.3	880	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Sufit		14,490
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
2.3	890	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,774	30,774
2.3	900	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,774	30,774
2.4	Pokój nr 412				
2.4	910	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14	14,000
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.4	920	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,208	16,208
2.4	930	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,208	16,208
2.5	Pokój nr 413				
2.5	940	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,644
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,36	14,360
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.5	950	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,664
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,664	30,664
2.5	960	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,664
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,664	30,664
2.6	Pokój nr 414				
2.6	970	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,924
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,64	14,640
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.6	980	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,924
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,924	30,924
2.6	990	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,924
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,924	30,924
2.7	Pokój nr 415				
2.7	1000	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	Sufit		14,000
		3	Ściana pod oknem		2,208
2.7	1010	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,208	16,208
2.7	1020	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,208	16,208
2.8	Pokój nr 416				
2.8	1030	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,49	14,490
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.8	1040	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,774	30,774
2.8	1050	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,774	30,774
2.9	Pokój nr 417				
2.9	1060	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,49	14,490
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.9	1070	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,774	30,774
2.9	1080	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,774	30,774
3	WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA				
3.1	Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami				
3.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
3.1.1	1090	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładziny dywanowej /analogia/	m ²	11,340
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(0,60*2,10)*9	11,340
3.1.1	1100	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafy wraz z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia	m ²	50,875
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Wymiary szafy	(2,74*2,72-0,9*2,00)*9	50,875
3.1.1	1110	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie okładzin ściennych drewnianych /analogia/	m ²	56,794
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Ściana dzieląca pomieszczenie	((4,62+0,60)*2,72)*4	56,794
3.1.1	1120	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	9,176
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		11,34*0,01	0,113
		2		50,875*0,10	5,088
		3		(14,198*0,07)*4	3,975

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.1.1	1130	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	9,176
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,176	9,176
3.1.1	1140	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	9,176
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9,176	9,176
3.1.2 OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE					
3.1.2	1150	KNR 202-20-27-01-00	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na kleju gipsowym łącznie z szpachlowaniem powierzchni - obudowa ściany wejściowej	m ²	50,875
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,9*2,00)*9	50,875
3.1.2	1160	KNR 202-20-26-02-00	Ściana z płyt gipsowo-kartonowych Rigips - ruszt metalowy gr 75 mm , obudowa obustronna 2 x płyt GK x 2 strony ,na kleju gipsowym z rdzeniem wypełnionym wełną mineralną / gr ścianki 75,00+2x12,50+2x12,50 mm/łącznie z szpachlowaniem powierzchni płyty	m ²	99,389
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana dzieląca pomieszczenie	<i>Obliczenie ilości</i> ((4,62+0,60)*2,72)*7	99,389
3.1.2	1170	KNR 202-10-16-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze ustalonym z Zamawiającym o wymiarach 0,90x200 cm - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego	szt	4,000
3.1.2	1180	KNR 202-10-16-01-00	Otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,00 mb osadzony w ścianie G-K między pokojami łącznie z obrobieniem krawędzi , narożniki zewnętrzne wykonane przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	4,000
3.1.2	1190	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	306,446
		<i>Lp</i> 4	<i>Nazwa</i> Ściana przy drzwiach	<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,9*2)*9	50,875
		6	Ściana boczna	(5,22*2,72)*9*2	255,571
3.1.2	1200	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych - wymiar 0,60*0,25 łącznie z osadzeniem krętek z blachy nierdzewnej lub aluminiowej o wymiarach 0,20*0,20	szt	9,000
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> 4 piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 9	9,000
3.1.2	1210	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy dwu-drzwiowej przesuwnej z nadstawkami o wymiarze 1,70 mb szerokość i około 2,70 mb wysokość w kolorze "DĄB CALVADOS" z systemem zamknięć na klucz patentowy wszystkich skrzydeł rozwieralnych - przed wykonaniem szaf należy sprawdzić wysokość docelową między posadzką a sufitem w każdym pomieszczeniu	szt	9,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> IV piętro 16 pomieszczeń	<i>Obliczenie ilości</i> 9	9,000
3.1.3 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
3.1.3	1220	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenerującymi - powierzchnie poziome	m ²	11,340
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*9	11,340
3.1.3	1230	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	11,340
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*9	11,340
3.1.3	1240	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm	m ²	11,340
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (0,6*2,10)*9	11,340
3.1.3	1250	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	11,340

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 15	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,26*9	11,340
3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
3.2	1260	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego włącznika światła zlokalizowanego w zabudowie drewnianej i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpl	9,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9	9,000
3.2	1270	KNNR 5 0308-02	Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szk	27,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9*3	27,000
3.2	1280	KNNR 5 0502-03	Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw świetlówkowych	kmpl	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9*2	18,000
3.2	1290	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej w/na ściankach drewnianych	kmpl	9,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 9	9,000
4 ODBOJNICE ŚCIENNE					
4	1300	Kalkulacja własna	Wykonanie odbojnic gr 3 mm , wysokość 0,60 mb z "szytywnej wykładziny "	metr	37,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń	<i>Obliczenie ilości</i> 9*2,10*2	37,800