

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-011

Budowa: REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH W BUDYNKU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Pomieszczenia delegatury Piła - Schody wejściowe
Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE
Lokalizacja: Piła
UL. DZIECI POLSKICH 26

Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR BON-01-011

Strona 1

29-05-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie elewacji i stolarki okiennej ,wejściowej	m ²	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> 2 okna		<i>Obliczenie ilości</i> 15
					15,000
1	20	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejących okładzin z płytek gresowych /analogia/	m ²	35,048
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,90*5,20
		2			8*5,20*(0,15+0,33)
		3			
					15,080
					19,968
1	30	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiału z rozbiórki	m ³	3,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 35,048*0,08
		2			5,20*0,05
					2,804
					0,260
1	40	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	3,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,064
					3,064
1	50	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	3,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,064
					3,064
1	60	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących balustrad schodowych	mb	10,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,20*2
					10,400
2			Roboty przygotowawcze i okładzinowe		
2	10	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm w celu dopasowania poziomu docelowej posadzki z poziomem posadzki wewnątrz budynku	m ²	35,048
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 35,048
					35,048
2	20	Wycena indywidualna	Szlifowanie powierzchni istniejącej posadzki	m ²	35,048
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 35,048
					35,048
2	30	KNR 202-06-08-01-00	Gruntowanie powierzchni "WEBER PRIM EP 2 K" lub równoważny	m ²	35,048
2	40	Wycena indywidualna	Dylatacja szerokości 10-15 mm w technologii "WEBER" lub równoważny	mb	5,200
2	50	Wycena indywidualna	Wypełnienie styku kitem poliuteranowym "WEBER PUK 25" lub równoważny	mb	5,200
2	60	KNR 202-06-18-02-00	Wykonanie membrany "WEBER DRY -PUR SEAL"	m ²	4,320
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4,32
					4,320
2	70	KNR 202-11-08-04-00	Okładzina schodów z płytek gresowych R-11 grubości 10,00 mm w tonacji kolorystycznej uzgodnionej z Zamawiającym	m ²	19,968
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 8*5,20*(0,15+0,33)
					19,968

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	80	KNR 202-11-07-06-00	Okładzina z płytek gresowych R-11 grubości 10,00 mm w tonacji kolorystycznej uzgodnionej z Zamawiającym	m ²	15,080
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,90*5,20		15,080
2	90	Kalulacja własna	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych z stali nierdzewnej z wypełnieniem z szkła bezpiecznego, profil z rupy kwadratowej 50x30x4 mm, stal nierdzewna szczotkowana	metr	10,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,20*2		10,400
2	100	Kalulacja własna	Remont policzków bocznych i części wewnętrznej schodów (podniebienie) w systemie "PCC" malowanie w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym	m ²	28,420
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,20+0,30+0,30)*(2,90+2,00)		28,420