

## **Wymogi wykonania instalacji teletechnicznej do pkt 10 1310 przedmiaru KAL-01-145.**

Instalację sieci logicznej rozprowadzić w listwach PCV/DLP w opcji natynkowej. Wykonać należy 6 punktów abonenckich, po 1 podwójnym gnieździe 2xRJ-45 (kat. 6) w pokojach: 114, 116 i 117. Drugi koniec przewodów należy zaterminować na dostarczonym patch panelu w lokalnym punkcie dystrybucyjnym (pok. 120) we wskazanej przez Zamawiającego szafie serwerowej typu rack. Przewidywana łączna długość przewodów UTP kat. 6 wynosi: 210 m. Rozbudowana infrastruktura powinna być odpowiednio oznakowana na patch panelu i na gniazdach abonenckich.

Po instalacji okablowania należy wykonać dokumentację powykonawczą i pomiary kontrolne.



Bezpieczna przystań

OA-VII.272.5.18.2019.4

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta"

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji